

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Królowej Jadwigi i Dr. Zielińskiego w Czersku” - 2/SEK/2025

Szczegółowy zakres i rodzaj robót określa dokumentacja projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB).

1. Zakres robót budowy sieci wodociągowej obejmuje:

a) Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kr. Jadwigi

- dla sieci dn 160 PE od węzła W63,W64,W65,W60 i od W60 w kierunku węzła W66 – odcinek o długości 25m. Dla sieci dn 250 PE to zakres od węzła W28 w kierunku węzła W29 – odcinek o długości 25m. Odcinek dn 110 PE jest to węzeł od W 63-W64.
- Długości sieci dn 250x14,8 PE SDR 17 PN 10 RC L= 25m
dn 160x9,5 PE SDR 17 PN 10 RC L= 83,44m
dn 110x6,6 PE SDR 17 PN 10 RC L= 8m
- Zasuwy dn 150 długie – 3szt, zasuwę dn 100 długie – 1szt wszystkie w systemie GSK

b) Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Dr. Zielińskiego

- Od węzła W 28 – W48, odcinek od W48-W46 dn 160 PE jest poza zakresem robót drogowych oraz od W18 w kierunku ul. Dworcowej od długości 29m dn 250 PE w ul. Dr. Zielińskiego.
Na tych odcinkach Wykonawca musi w ofercie ująć roboty drogowe.
- Długości sieci dn 250x14,8 PE SDR 17 PN 10 RC L= 342m
dn 160x9,5 PE SDR 17 PN 10 RC L= 332,56m
dn 110x6,6 PE SDR 17 PN 10 RC L= 18m
dn 90x5,4 PE SDR 17 PN 10 RC L= 4m
- Hydranty nadziemne dn 80 w systemie GSK – 2 szt
- Hydranty nadziemne dn 100 w systemie GSK – 1 szt
- Zasuwy dn 150 długie – 7szt, zasuwę dn 100 długie – 3szt, zasuwę dn 80 długie – 2szt w systemie GSK

c) Zakres robót odtworzeniowych:

W ul. Kr. Jadwigi należy przyjąć podbudowę z tłucznia 0-31mm o grubości 25cm i długości ok.90m. W ul. Dr. Zielińskiego przejście poprzeczne węzeł W54-W75 dn 110 PE o długości 12m należy przyjąć podbudowę z tłucznia 0-31mm o grubości 25cm. W ul. Dr. Zielińskiego przejście poprzeczne węzeł W18 - za przyłącza gazowe dn 80 - dn 250 PE o długości 29m należy przyjąć podbudowę z tłucznia 0-31mm o grubości 25cm. Szerokość robót Wykonawca winien przyjąć według swoich potrzeb na podstawie swojego doświadczenia. Dwa włączenia sieci wodociągowej dn 160 PE i dn 250 PE w ul. Dworcowej w kostce betonowej Wykonawca winien określić i wykonać według swojego doświadczenia zawodowego.

2. Zamówienie obejmuje:

- a) Wykonanie przewodu wodociągowego przesyłowego i rozdzielczego z uwzględnieniem zapisów dokumentacji projektowej i SSTWiORB,
- b) Wykonanie próby szczelności rurociągów w obecności Zamawiającego,
- c) Badanie sanitarne (bakteriologiczne) wody przed włączeniem rurociągów do eksploatacji,
- d) Inwentaryzację powykonawczą w tzw. otwartym wykopie,

- e) Uzyskanie oceny „higienicznej wodociągu” wydanej przez PSSE,
 - f) Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót.
3. Ponadto zamówienie obejmuje:
- a) Roboty ziemne w zakresie niezbędnym do wykonania w/w sieci,
 - b) Wykonanie podsypki pod rurociągi i przewody,
 - c) Wykonanie obsypki rurociągów i przewodów z zagęszczeniem warstwami, badania zagęszczenia gruntu przedstawić Zamawiającemu,
 - d) Oznakowanie trasy rurociągów taśmą ostrzegawczą wraz z wyprowadzeniem jej do skrzynek zwieńczających.
4. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:
- a) Dokumentacją projektową pn.: ”Budowa sieci wodociągowej w ul. Kr. Jadwigi i ul. Dr. Zielińskiego w Czersku ”,
 - b) Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
5. Dokumentacja powykonawcza:
- W razie wprowadzenia zmian w odniesieniu do projektu budowlanego (podstawowego) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą ew. zamienną wraz z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych potwierdzonymi przez autora projektu.
6. Pozostałe informacje:
- Zamawiający informuje, że zarządcą dróg jest Gmina Czersk. Kwestie ewentualnych decyzji za zajęcie pasa drogowego Wykonawca winien wyjaśnić z zarządcą dróg.
 - Zamawiający dysponuje uzgodnieniem z zarządcą drogi. Zadanie realizowane jest w formie zgłoszenia. Pełen zakres zadania objęty jest stosowną dokumentacją techniczną i administracyjną.

Czersk, dnia 13.02.2025r.

***Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Krystian Łangowski***