

Przebudowa dróg gminnych w msc. Olszewo-Borki: ul. Kolejowa, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Słoneczna, Pogodna, Perlowa, Rzemieślnicza, Reymonta, Wyspiańskiego, Norwida, Chełmońskiego, Dunikowskiego, Chopina, Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja, Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.

PRZEDMIAR ROBÓT
ul. Armii Krajowej

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Razem
1.	2.	3.	4.	5.
A		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi	km	0,784
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z jej wywiezieniem na odległość do 1 km	m2	3 920,00
3	D-01.02.04	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej od km 0+101,20 do 0+232,80 wraz z rozbiórką podbudowy z odwiezieniem na odl. do 5 km	m2	783,80
B		ROBOTY ZIEMNE		
6	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 z odwiezieniem urobku na miejsce wskanaze przez Inwestora na odl. do 5 km	m2	7801,00
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni i chodników	m2	7 801,00
C		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNI		
8	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach o wymiarach 15x30 z wykonaniem ław betonowych	m	1 380,00
9	D-4.02.01-1	Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej - grubość 22cm	m2	4 412,00
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, gr. w-wy 20 cm	m2	4 412,00
11	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	4 412,00
12	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	4 412,00
D		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIK, ZJAZDY		
13	D-08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego 8x30cm z oporem betonowym 30x20cm	mb	1 880,00
14	D-4.02.01-1	Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej (kruszywo naturalne lub gruzobeton) - grubość 15cm	m2	3 389,00
15	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, gr. w-wy 15 cm	m2	3 389,00
16	D-05.03.01	Nawierzchnia chodnika i zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej i z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	3 389,00
E		ODWODNIENIE		
17	D-03.03.01.11	Pfiflowanie muld - szerokość 1,25m wraz z rowami filtracyjnymi	m	382,80
18	D-03.03.01.72	Regulacja wysokościowa studzienek	szt	27,00
F		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
19	KNR 05; 07 analogia	Roboty wykończeniowe i zabezpieczające: humusowanie, planowanie, przebrukowanie styków istniejących nawierzchni, uprządkowanie przyległego terenu	km	0,784