

Przedmiar robót

Remont podłóg i wymiana stolarki drzwiowej

Obiekt lub rodzaj robót: **Sala nr 18 - rzut 2.12 - II piętro**

Lokalizacja: **Szkoła Podstawowa nr 1 im.św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul.3 Maja 30**

Data opracowania:

2025-04-17

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont podłóg i wymiana stolarki drzwiowej		
1	Element	Sala nr 18 - rzut 2.12 - II piętro		
1.1	KNR 401/816/3	Cyklinowanie podłogi -Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek	m2	41,70
1.2	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z parkietu dębowego	m2	1,20
1.3	KNR 202/1111/1	Posadzka z deszczulek dębowych gr. 22 mm	m2	1,20
1.4	KNR 202/1111/1	Dodatkowe przyklejenie parkietu do podłoża	m2	1,20
1.5	KNR 401/815/8 analogia	Demontaż cokolików przyściennych, przypodłogowych gr. 2,5cm wys. 15 cm	m	26,58
1.6	KNR 401/817/5	Zamontowanie cokołu z płyt MDF gr. 15mm okleinowanych wys. 15cm	m	26,58
1.7	KNR 202/1111/8	Trzykrotne lakierowanie lakierem do podłóg silnie eksploatowanych	m2	41,70
1.8	KNR 401/108/17	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 1·km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,20*0,022	0,026400	
		RAZEM:	0,026400	
			m3	0,03
1.9	KNR 401/108/20	Wywóz na każdy następny 1·km - na dalsze 4 km	m3	0,03