

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZWÓJ TURYSTYKI NA SZLAKU JABŁKOWYM
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY 1229 ORAZ 1230, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002 - WARKA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140611_4 - WARKA
INWESTOR : GMINA WARKA
ADRES INWESTORA : PL. ST. CZARNIECKIEGO 1; 05-660 WARKA
WYKONAWCA ROBÓT : MODO-DESIGN GROUP MARCHEWKA BŁAŻEJ
ADRES WYKONAWCY : UL. MALENICKA 112 C , 26-600 RADOM

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. ARCH. BŁAŻEJ MARCHEWKA, MA/029/09; EWID. NR MA-2117

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :


Data opracowania

Data zatwierdzenia

20. IX . 2024

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PLAC ZABAW					
1.1 Budowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw					
1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm	m ²		
d.1. 1		1220.00	m ²	1220.000	
				RAZEM	1220.000
2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.1. 1		160.00	m	160.000	
				RAZEM	160.000
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1. 1		160.00*0.15*0.10	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1. 1		160.00	m	160.000	
				RAZEM	160.000
5	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²		
d.1. 1		1220.00	m ²	1220.000	
				RAZEM	1220.000
6	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1. 1		1220.00	m ²	1220.000	
				RAZEM	1220.000
7	analiza in- dywidualna	Nawierzchnia bezpieczna	m ²		
d.1. 1		1220.00	m ²	1220.000	
				RAZEM	1220.000
1.2 Elementy placu zabaw					
8	wycena in- dywidualna	Huśtawka podwójna w formie drzewa jabłoni.	szt		
d.1. 2		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	wycena in- dywidualna	Zestaw zabawowy (Trójjabłkowy) pięciowieżowy	szt		
d.1. 2		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	wycena in- dywidualna	Wieża do wspinania w kształcie jabłoni	szt		
d.1. 2		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Stoliki dla dzieci - blaty w kształcie jabłek	szt		
d.1. 2		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalk. własna	Kosze na odpadki w kształcie ogryzków	szt		
d.1. 2		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	kalk. własna	Zabawki w kształcie jabłka	szt		
d.1. 2		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Tablica z regulaminem placu zabaw	szt		
d.1. 2		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.1. kalk. własna	Brama z napisem jablkowy plac zabaw	szt		
2		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.1. kalk. własna	Tablice edukacyjne o tematyce sadu	szt		
2		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17	d.1. kalk. własna	Ścieżka sensoryczna	szt		
2		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.1. kalk. własna	Przyczepa traktora ze skrzykami na owoce	szt		
2		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.1. kalk. własna	Traktor sadowniczy	szt		
2		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.1. kalk. własna	Domek w kształcie jabłka	szt		
2		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.1. kalk. własna	Huśtawka bocianie gniazdo + dla maluchów	szt		
2		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.1. kalk. własna	Bujaki sprężynowe w kształcie ogryzków	szt		
2		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
23	d.1. kalk. własna	Piaskownica w kształcie jabłka	szt		
2		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.1. kalk. własna	TRANSPORT I MONTAŻ	szt		
2		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.1. kalk. własna	CERTYFIKACJA	szt		
2		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3 Elementy dodatkowe					
26	d.1. kalk. własna	Ogrodzenie - płotek sztachetkowy (1,5 m wys.) + transport i montaż (mb)	m		
3		160.00	m	160.000	
				RAZEM	160.000
27	d.1. kalk. własna	Czytnik wejść i wyjść	szt		
3		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
28	d.1. kalk. własna	Nakładki tematyczne na ogrodzenie (o tematyce sadowniczej) + transport i montaż	szt		
3		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

