

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DRZWI WEJŚCIOWE DO PRZEDSZKOLA NR 3 - PCV			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,00 * 1,50	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
2 d.1	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi z PCV <i>drzwi PCV zewnętrzne wraz z ościeżnicą 190*205 (dwuskrzydłowe, KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM)</i>	m2		
		1,90 * 2,05	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
3 d.1	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 5 km	m3		
		2,05 * 1,90 * 0,12 * 1,3	m3	0,61	
				RAZEM	0,61
4 d.1	55555555	Oплата za składowanie gruzu na wyspisku	m3		
		0,61	m3	0,61	
				RAZEM	0,61
5 d.1	KNR 4-01 0920-01 analogia	Montaż samozamykaczy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł	m		
		2 * 2,10 + 1,90	m	6,10	
				RAZEM	6,10
7 d.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		0,61	m2	0,61	
				RAZEM	0,61
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2		
		(2,10 * 2 + 1,90) * 0,35	m2	2,14	
				RAZEM	2,14
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(2,10 * 2 + 1,90) * 0,10	m2	0,61	
				RAZEM	0,61

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		DRZWI WEJŚCIOWE DO PRZEDSZKOLA NR 3 - PCV						
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	6,00	0,00			
1*		przedmiar = 4,00 * 1,50 = 6,00 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	0,3420	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06- 0,10mm 0,357 m2/m2	m2	2,1420	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi z PCV <i>drzwi PCV zewnętrzne wraz z ościeżnicą 190*205 (dwuskrzydłowe, KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM)</i>	m2	3,90	0,00			
1*		przedmiar = 1,90 * 2,05 = 3,90 m2 -- R -- robocizna 2,68 r-g/m2	r-g	10,4520	0,00	0,00		
2*		-- M -- Dyble stalowe fi 10x160 mm 5,28 szt./m2	szt.	20,5920	0,00		0,00	
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	1,2870	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		drzwi PCV zewnętrzne wraz z ościeżnicą 190*205 (dwuskrzydłowe, KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM) 1 szt	szt	1,0000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,06 m-g/m2	m-g	0,2340	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 5 km	m3	0,61	0,00			
1*		przedmiar = 2,05 * 1,90 * 0,12 * 1,3 = 0,61 m3 -- R -- robocizna 1,26 r-g/m3	r-g	0,7686	0,00	0,00		
2*		-- S -- Ciągnik kołowy 63kW (1) 0,52+4*0,065 = 0,78 m-g/m3	m-g	0,4758	0,00			0,00
3*		przyczepa skrzyniowa do 3.5 t 0,52+4*0,065 = 0,78 m-g/m3	m-g	0,4758	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	55555555	Opłata za składowanie gruzu na wypisku	m3	0,61	0,00			
		przedmiar = 0,61 m3						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5 d.1	KNR 4-01 0920-01 analogia	Montaż samozamykaczy	szt.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 1,19 r-g/szt.	r-g	1,1900	0,00	0,00		
2*		-- M -- Samozamykacz GTS 1000 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegła	m	6,10	0,00			
1*		przedmiar = 2 * 2,10 + 1,90 = 6,10 m -- R -- robocizna 0,36 r-g/m	r-g	2,1960	0,00	0,00		
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5 -work 0,0008 t/m	t	0,0049	0,00		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0,001 t/m	t	0,0061	0,00		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,004 m3/m	m3	0,0244	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,0610	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	0,61	0,00			
1*		przedmiar = 0,61 m2 -- R -- robocizna 0,236 r-g/m2	r-g	0,1440	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m2	t	0,0020	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	0,0915	0,00		0,00	
4*		Woda z rurociągu 0,0021 m3/m2	m3	0,0013	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m2	m-g	0,0171	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,0049	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2	2,14	0,00			
		przedmiar = (2,10 * 2 + 1,90) * 0,35 = 2,14 m2						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,147 r-g/m2	r-g	0,3146	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,303 dm3/m2	dm3	0,6484	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	0,61	0,00			
1*		przedmiar = (2,10 * 2 + 1,90) * 0,10 = 0,61 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	0,0775	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.- kolor 0,286 dm3/m2	dm3	0,1745	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				DRZWI WEJŚCIOWE DO PRZEDSZKOLA NR 3 - PCV				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 DRZWI WEJŚCIOWE DO PRZEDSZKOLA NR 3 - PCV	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00				
RAZEM	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0%	0,00				
R+0%S					
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł