

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Bieżąca konserwacja nawierzchni na odcinku drogi wojewódzkiej nr 186

Km 18+200,00 - 20+200,00						
Lp.	SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość	CENA PLN*)	WARTOŚĆ PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
I Roboty przygotowawcze						
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	2,00		-
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach i w miejscach wysadzin nawierzchni	m ³	3,92		-
3	D.06.01.01	Ścinka zawyżonych poboczy gruntowych gr. do 10cm	m ²	5000,00		-
II Roboty nawierzchniowe						
4	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W 35/50 wraz ze skropieniem miejsc wyrównania emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m ²	Mg	185,00		-
5	D.04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,50 kg/m ² z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m ²	m ²	11115,00		-
6	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy ścieralnej z AC 11S na ciągu głównym gr. 5cm	m ²	11115,00		-
7	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy ścieralnej z AC 11S na zjazdach bitumicznych gr. 5cm	m ²	56,00		-
III Roboty wykończeniowe						
8	-	Uzupełnienie zjazdów indywidualnych, zjazdów na pola oraz zjazdów leśnych z destruktu gr. do 10cm	m ²	200,0		-
9	D.06.04.01.	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm gr. do 10cm	m ²	5000,00		-
10	D.07.01.01	Oznakowanie cienkowarstwowe poziome z trasowaniem	m ²	480,00		-
RAZEM netto						-
Roboty nieprzewidziane 5%						-
RAZEM netto						-
VAT 23%						-
OGÓŁEM brutto						-

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

podpis