

Przebudowa dróg gminnych w msc. Olszewo-Borki: ul. Kolejowa, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Słoneczna, Pogodna, Perlowa, Rzemieślnicza, Reymonta, Wyspiańskiego, Norwida, Chełmońskiego, Dunikowskiego, Chopina, Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja, Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
ul. Armii Krajowej

| Lp.      | Podstawa               | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                                                                        | Jednostka miary |          |
|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|          |                        |                                                                                                                                                   | Nazwa           | Razem    |
| 1.       | 2.                     | 3.                                                                                                                                                | 4.              | 5.       |
| <b>A</b> |                        | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>                                                                                                        |                 |          |
| 1        | D-01.01.01             | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi                                                                                         | km              | 0,784    |
| 2        | D-01.02.02             | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z jej wywiezieniem na odległość do 1 km                                      | m2              | 4 547,20 |
| 3        | D.01.02.04             | Frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej od km 0+070,00 do 0+232,80 z odwiezieniem urobku na odl. do 5 km                        | m2              | 783,80   |
| 4        | D.01.02.04             | Remonty cząstkowe istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm                                                                                  | m2              | 40,00    |
| <b>B</b> |                        | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>                                                                                                                              |                 |          |
| 6        | D.02.00.00             | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3                                                                            | m2              | 6977,20  |
| 7        | D.04.01.01             | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni i chodników                                                                            | m2              | 6 977,20 |
| <b>C</b> |                        | <b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNI</b>                                                                                                             |                 |          |
| 8        | D.08.01.01b            | Krawężniki betonowe o wymiarach o wymiarach 15x30 z wykonaniem ław betonowych                                                                     | m               | 1 380,00 |
| 9        | D-4.02.01-1            | Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej - grubość 20cm                                                                                      | m2              | 3 628,20 |
| 10       | D-04.04.02             | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, gr. w-wy 20 cm                                         | m2              | 3 628,20 |
| 11       | D-05.03.05b            | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm                                                | m2              | 3 628,20 |
| 12       | D.05.03.05a            | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm                                              | m2              | 4 412,00 |
| <b>D</b> |                        | <b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIK, ZJAZDY</b>                                                                                                    |                 |          |
| 13       | D.08.03.01             | Ustawienie obrzeża betonowego 8x30cm z oporem betonowym 30x20cm                                                                                   | mb              | 1 880,00 |
| 14       | D-4.02.01-1            | Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej (kruszywo naturalne lub gruzobeton) - grubość 15cm                                                  | m2              | 3 389,00 |
| 15       | D-04.04.02             | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, gr. w-wy 15 cm                                         | m2              | 3 389,00 |
| 16       | D-05.03.01             | Nawierzchnia chodnika i zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej i z wypełnieniem spoin piaskiem                              | m2              | 3 389,00 |
| <b>E</b> |                        | <b>ODWODNIENIE</b>                                                                                                                                |                 |          |
| 17       | D-03.03.01.11          | Pfiflowanie muld - szerokość 1,25m wraz z rowami filtracyjnymi                                                                                    | m               | 382,80   |
| 18       | D-03.03.01.72          | Regulacja wysokościowa studzienek                                                                                                                 | szt             | 27,00    |
| <b>F</b> |                        | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                                                                                                       |                 |          |
| 19       | KNR 05; 07<br>analogia | Roboty wykończeniowe i zabezpieczające: humusowanie, planowanie, przebrukowanie styków istniejących nawierzchni, uprządkowanie przyległego terenu | km              | 0,784    |