



Podgórzyn, dnia 20.01.2025 r.

**Do zainteresowanych
wykonawców**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w miejscowości Ryszewo”

1. Pytanie:

Proszę o podanie poprawnej jednostki obmiarowej w poz. 10 kosztorysu.

Odpowiedź:

Poprawiono jednostkę obmiarową w pozycji kosztorysowej nr 10.

2. Pytanie:

Proszę o podanie prawidłowej jednostki obmiarowej w poz. 29 kosztorysu.

Odpowiedź:

Poprawiono jednostkę obmiarową w pozycji kosztorysowej nr 29.

3. Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, że w poz. 30 „Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej...” ujęto również powierzchnię zatoki autobusowej oraz wyspy. Jednocześnie proszę o rozdzielenie tych dwóch typów nawierzchni, ponieważ zgodnie z projektem na zjazdach zaprojektowano kostkę koloru czerwonego, zaś na zatokach koloru szarego.

Odpowiedź:

Wprowadzono korektę w kosztorysie ofertowym i podano osobno powierzchnię nawierzchni zjazdów, zatoki i wyspy.



4. Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, że w poz. 27 ujęto nawierzchnię opaski z kostki betonowej?

Odpowiedź:

W pozycji 27 ujęto nawierzchnię chodników i opaski z kostki betonowej. Dodatkowo w pozycji 28 ujęto nawierzchnię z kostki betonowej koloru czerwonego – dwa rzędy przy krawężniku.

5. Pytanie:

Zwracam się z prośbą o weryfikację ilości nawierzchni z kostki betonowej. Wg obliczeń wykonawcy do wykonania jest ok. 3082 m² nawierzchni, podczas gdy w kosztorysie ujęto 2851,5 m².

Odpowiedź:

Ilość nawierzchni z kostki betonowej jest zgodna z kosztorysem ofertowym.

6. Pytanie:

Dotyczy poz. 25 „Krawężniki wystające o wymiarach 15x30...”. Proszę o potwierdzenie, że pozycja ta obejmuje również ustawienie krawężników najazdowych oraz trapezowych. Proszę jednocześnie o rozdzielenie tej pozycji na 3 różne pozycje ze względu na różnice cenowe samych materiałów jak i różne nakłady ławy betonowej dla tych krawężników.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym dokonano rozbicia na różne rodzaje krawężników.

7. Pytanie:

Proszę o informację czy w ramach inwestycji należy wykonać pobocza z kruszywa o gr. 20 cm i o szerokości 1 m? Przekroje normalne uwzględniają wykonanie poboczy, ale na planie już ich nie zaznaczono i nie ujęto w kosztorysie

Odpowiedź:

Dodano pozycję w kosztorysie ofertowy - pobocza umocnione tłuczniem wykonać wszędzie tam, gdzie krawędź jezdni nie jest obramowana krawężnikiem.



8. Pytanie:

Proszę o weryfikację poz. 17 i 18 kosztorysu. Opaska z kostki betonowej zgodnie z przekrojem powinna mieć podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm, tym czasem jej ilość ujęto w poz. 18 kosztorysu dot. Wykonania stabilizacji gruntu cementem gr. 10 cm (jak dla chodnika). Jednocześnie, jeżeli poz. 17 ulegnie zwiększeniu jednocześnie poz. 19 powinna również ulec zwiększeniu.

Odpowiedź:

Zmieniono zapisy w pozycji 17 i 18 kosztorysu ofertowego (poprawiono ilości), pozycja 19 bez zmian.

9. Pytanie:

Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami projektu?

Odpowiedź:

Zamawiający na przekazaniu placu budowy przekaze Wykonawcy wszystkie uzgodnienia umożliwiające realizację robót.

10. Pytanie:

Wykonawca zwracam się z wnioskiem o skrócenie gwarancji na oznakowanie poziome do 36 m-cy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie gwarancji do 36 miesięcy na oznakowanie poziome.

Adrian Kubicki
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Żninie