RZUT BOISK

ogrodzenie panelowe h=6,17m

piłkochwyt h=6m zawieszony na słupach ogrodzenia

piłkochwyt h=6m (siatka z linki polipropylenowej)

korytko odwadniające 16cm

obrzeże trawnikowe zielone

projektowane krzewy ozdobne

słupy kosza

obrzeże betonowe 8x30cm

kosz na śmieci betonowy z daszkiem śr. 48cm wys. 105cm

ławki betonowe 150x40cm bez oparcia

furtka 100x203cm

tuleja pod słup siatki do tenisa

tuleja pod słup siatki do siatkówki i badmintona

betonowy stół 168x76cm (np. do gry w szachy)

brama 250x243cm

1 BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ

2 KORT DO TENISA

3 BOISKO DO KOSZYKÓWKI

4 BOISKO DO SIATKÓWKI

5 BOISKO DO BADMINTONA

UWAGI:

- przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzać na budowie,
- wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmiany uzgadniać z architektem lub inwestorem,
- wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione,
- w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm,
- w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycje, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu,

ZIELEŃ:

– dereń biały	6 szt.
– pęcherzyca DIABLO	27 szt.
– pęcherzyca LUTEUS	100 szt.

Przestrzeń między roślinami wysypać korą.

INWESTOR
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
ul. NARUTOWICZA 65
90-131 ŁÓDŹ

ADRES OBIEKTU
OSIEDLE AKADEMICKIE LUMUMBY
ul. RODZEŃSTWA FIBAKÓW 6-11
91-404 ŁÓDŹ
DZIAŁKI NR: 98/2, 98/11, 98/18, 98/21, 98/27

ERMS+ Kamila Karłowska
ERMS PLUS Kamila Karłowska
biuro: ul. Zmartychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
ARCHITEKTURA	mgr inż.arch. Piotr JASINIAK	7131/45/P/2000	
KOORDYNACJA	Krzysztof KARŁOWSKI		
OPRACOWANIE	mgr inż. Kamila KARŁOWSKA		
OPRACOWANIE	inż. Agata STEINKE		

TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA BOISK Z OGRODZENIEM
SKALA: 1:200
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TREŚĆ: RZUT BOISK
NR RYSUNKU: 01
DATA: SIERPIEŃ 2013
NUMER: 0 01 70