

Kosztorys ofertowy

Remont podłóg i wymiana stolarki drzwiowej

Obiekt lub rodzaj robót: **Sala nr 14 - rzut 2.01 - II piętro**

Lokalizacja: **Szkoła Podstawowa nr 1 im.św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul.3 Maja 30**

Data opracowania:

2025-04-17

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
	Kosztorys	Remont podłóg i wymiana stolarki drzwiowej				
1	Element	Sala nr 14 - rzut 2.01 - II piętro				
1.1	KNR 401/816/3	Cyklinowanie podłogi - Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek	m2	40,50		
1.2	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z parkietu dębowego	m2	1,00		
1.3	KNR 202/1111/1	Posadzka z deszczulek dębowych gr. 22 mm	m2	1,00		
1.4	KNR 202/1111/1	Dodatkowe przyklejenie parkietu do podłoża	m2	1,00		
1.5	KNR 401/815/8 analogia	Demontaż cokołków przyściennych, przypodłogowych gr. 2,5cm wys. 15 cm	m	25,38		
1.6	KNR 401/817/5	Zamontowanie cokołu z płyt MDF gr. 15mm okleinowanych wys. 15cm	m	25,38		
1.7	KNR 202/1111/8	Trzykrotne lakierowanie lakierem do podłóg silnie eksploatowanych Krotność=3	m2	40,50		
1.8	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2•m2	szt	1,00		
1.9	KNR 401/318/2	Obsadzenie ościeżnic z HDF okleinowanych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0•m2	szt	1,00		
1.10	KNR 202/1017/5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe z HDF okleinowane, zaopatrzone w zamek bębnekowy 90x200 netto	m2	1,00		
1.11	KNR 401/921/7 analogia	Montaż listew maskujących przy futrynach okleinowanych	m	5,00		
1.12	KNR 7/507/4	Montaż progu z drewna dębowego gr. 1cm szer. 10cm	m	1,00		
1.13	KNR 401/108/17	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3	0,15		
1.14	KNR 401/108/20	Wywóz na każdy następny 1·km - na dalsze 4 km Krotność=4	m3	0,17		