

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie Oddziału szpitalnego 2 piętro budynku A
ADRES INWESTYCJI : al. Północna 42, Łódź
INWESTOR : SP ZOZ MSWiA w Łodzi
ADRES INWESTORA : ul. Północna 42, Łódź

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Łazienka dla osób niepełnosprawnych			
1.1		Roboty zabezpieczające			
d.1.1	1 ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie płytek ściennych folią malarską płytki ścienne [2.34+3.20]*2*2.85	m ² m ²	 31.578	
				RAZEM	31.578
d.1.1	2 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.34*3.20	m ² m ²	 7.488	
				RAZEM	7.488
1.2		Roboty remontowe			
1.2.1		Sufit			
d.1.2	3 KNR 4-01 0713-02 .1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.2	m ² m ²	 7.488	
				RAZEM	7.488
d.1.2	4 NNRNKB 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.3	m ² m ²	 7.488	
				RAZEM	7.488
d.1.2	5 KNR 4-01 1204-08 .1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.3	m ² m ²	 7.488	
				RAZEM	7.488
d.1.2	6 NNRNKB 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.3	m ² m ²	 7.488	
				RAZEM	7.488
d.1.2	7 KNR 4-01 1204-01 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.3	m ² m ²	 7.488	
				RAZEM	7.488
1.3		Roboty porządkowe			
d.1.3	8 KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich płytek ściennych poz.1	m ² m ²	 31.578	
				RAZEM	31.578
d.1.3	9 KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.2	m ² m ²	 7.488	
				RAZEM	7.488
2		Sala operacyjna nr 1			
2.1		Roboty zabezpieczające			
d.2.1	10 ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 3.00*1.75	m ² m ²	 5.250	
				RAZEM	5.250
d.2.1	11 ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską 0.90*2.00 1.10*2.00	m ² m ² m ²	 1.800 2.200	
				RAZEM	4.000
d.2.1	12 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.34*3.20	m ² m ²	 7.488	
				RAZEM	7.488
2.2		Roboty remontowe			
2.2.1		Sufit			
d.2.2	13 KNR 4-01 0713-02 .1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.12	m ² m ²	 7.488	
				RAZEM	7.488
d.2.2	14 NNRNKB 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13	m ²	7.488	
				RAZEM	7.488
15	KNR 4-01 d.2.2 1204-08 .1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.13	m ²	7.488	
				RAZEM	7.488
16	NNRNKB d.2.2 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.13	m ²	7.488	
				RAZEM	7.488
17	KNR 4-01 d.2.2 1204-01 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.13	m ²	7.488	
				RAZEM	7.488
2.2.2		Ściany			
18	KNR 4-01 d.2.2 0713-01 .2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		[1.50+2.10+4.90+3.85+3.90+1.60]*2.85	m ²	50.873	
		-okno	m ²	-5.250	
		-drzwi	m ²	-1.800	
		-0.90*2.00	m ²	-2.200	
		-1.10*2.00	m ²		
				RAZEM	41.623
19	NNRNKB d.2.2 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.18	m ²	41.623	
				RAZEM	41.623
20	KNR 4-01 d.2.2 1204-08 .2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.18	m ²	41.623	
				RAZEM	41.623
21	NNRNKB d.2.2 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.18	m ²	41.623	
				RAZEM	41.623
22	KNR 4-01 d.2.2 1204-02 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.18	m ²	41.623	
				RAZEM	41.623
2.3		Roboty porządkowe			
23	KNR 4-01 d.2.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.10	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
24	KNR 4-01 d.2.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia	m ²		
		poz.11	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR-W 4-01 d.2.3 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		poz.12	m ²	7.488	
				RAZEM	7.488
3		Sala operacyjna nr 1 - łazienka			
3.1		Roboty zabezpieczające			
26	ZKNR C-2 d.3.1 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie płytek ściennych folią malarską	m ²		
		płytki ścienne	m ²	21.261	
		[1.00+2.73]*2*2.85			
				RAZEM	21.261
27	KNR-W 4-01 d.3.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.00*2.73	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
3.2		Roboty remontowe			
3.2.1		Sufit			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.3.2 .1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.27	m ² m ²	 2.730	 2.730
29 d.3.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.28	m ² m ²	 2.730	 2.730
30 d.3.2 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.28	m ² m ²	 2.730	 2.730
31 d.3.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.28	m ² m ²	 2.730	 2.730
32 d.3.2 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.28	m ² m ²	 2.730	 2.730
3.3		Roboty porządkowe		RAZEM	2.730
33 d.3.3	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich płytek ściennych poz.26	m ² m ²	 21.261	 21.261
34 d.3.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.27	m ² m ²	 2.730	 2.730
4		Sala operacyjna nr 2		RAZEM	2.730
4.1		Roboty zabezpieczające			
35 d.4.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 3.00*1.75*2	m ² m ²	 10.500	 10.500
36 d.4.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską 0.90*2.00 1.10*2.00	m ² m ² m ²	 1.800 2.200	 4.000
37 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.60*2.40 2.95*4.22	m ² m ² m ²	 13.440 12.449	 25.889
4.2		Roboty remontowe			
4.2.1		Sufit			
38 d.4.2 .1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.37	m ² m ²	 25.889	 25.889
39 d.4.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.38	m ² m ²	 25.889	 25.889
40 d.4.2 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.38	m ² m ²	 25.889	 25.889
41 d.4.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.38	m ² m ²	 25.889	 25.889
42 d.4.2 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.38	m ²	25.889	
				RAZEM	25.889
4.2.2		Ściany			
43 d.4.2 .2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [2.40+1.40+2.95+4.22+5.40+5.64]*2.85 -okno -3.00*1.75*2 -drzwi -0.90*2.00 -1.10*2.00	m ² m ² m ² m ² m ²	 62.729 -10.500 -1.800 -2.200	
				RAZEM	48.229
44 d.4.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.43	m ² m ²	 48.229	
				RAZEM	48.229
45 d.4.2 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.43	m ² m ²	 48.229	
				RAZEM	48.229
46 d.4.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.43	m ² m ²	 48.229	
				RAZEM	48.229
47 d.4.2 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.43	m ² m ²	 48.229	
				RAZEM	48.229
4.3		Roboty porządkowe			
48 d.4.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.35	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
49 d.4.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.36	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
50 d.4.3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.37	m ² m ²	 25.889	
				RAZEM	25.889
5		Sala operacyjna nr 2 - łazienka			
5.1		Roboty zabezpieczające			
51 d.5.1	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie płytek ściennych folią malarską płytki ścienne [1.90+1.25]*2*2.85 [1.00+0.70*2]*2.85	m ² m ² m ²	 17.955 6.840	
				RAZEM	24.795
52 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.90*1.25 1.00*0.70	m ² m ² m ²	 2.375 0.700	
				RAZEM	3.075
5.2		Roboty remontowe			
5.2.1		Sufit			
53 d.5.2 .1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.52	m ² m ²	 3.075	
				RAZEM	3.075
54 d.5.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.53	m ² m ²	 3.075	
				RAZEM	3.075
55 d.5.2 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.53	m ² m ²	 3.075	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	NNRNKB d.5.2 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.53	m ² m ²	RAZEM 3.075	3.075
57	KNR 4-01 d.5.2 1204-01 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.53	m ² m ²	RAZEM 3.075	3.075
				RAZEM	3.075
5.3	Roboty porządkowe				
58	KNR 4-01 d.5.3 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich płytek ściennych poz.51	m ² m ²	 24.795	
				RAZEM	24.795
59	KNR 4-01 d.5.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.52	m ² m ²	 3.075	
				RAZEM	3.075
6	Ortopeda				
6.1	Roboty zabezpieczające				
60	ZKNR C-2 d.6.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 3.00*1.75	m ² m ²	 5.250	
				RAZEM	5.250
61	ZKNR C-2 d.6.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską 0.90*2.00 1.10*2.00	m ² m ² m ²	 1.800 2.200	
				RAZEM	4.000
62	KNR-W 4-01 d.6.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.55*2.00 3.65*4.50	m ² m ² m ²	 3.100 16.425	
				RAZEM	19.525
6.2	Roboty remontowe				
6.2.1	Sufit				
63	KNR 4-01 d.6.2 0713-02 .1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.62	m ² m ²	 19.525	
				RAZEM	19.525
64	NNRNKB d.6.2 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.63	m ² m ²	 19.525	
				RAZEM	19.525
65	KNR 4-01 d.6.2 1204-08 .1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.63	m ² m ²	 19.525	
				RAZEM	19.525
66	NNRNKB d.6.2 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.63	m ² m ²	 19.525	
				RAZEM	19.525
67	KNR 4-01 d.6.2 1204-01 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.63	m ² m ²	 19.525	
				RAZEM	19.525
6.2.2	Ściany				
68	KNR 4-01 d.6.2 0713-01 .2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [1.55+6.30+3.65+3.48+1.93+2.00]*2.85 -okno -3.00*1.75 -drzwi -0.90*2.00 -1.10*2.00	m ² m ² m ² m ²	 53.894 -5.250 -1.800 -2.200	
				RAZEM	44.644

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	NNRNKB d.6.2 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.68	m ² m ²		
				44.644	
				RAZEM	44.644
70	KNR 4-01 d.6.2 1204-08 .2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.68	m ² m ²		
				44.644	
				RAZEM	44.644
71	NNRNKB d.6.2 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.68	m ² m ²		
				44.644	
				RAZEM	44.644
72	KNR 4-01 d.6.2 1204-02 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.68	m ² m ²		
				44.644	
				RAZEM	44.644
6.3		Roboty porządkowe			
73	KNR 4-01 d.6.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.60	m ² m ²		
				5.250	
				RAZEM	5.250
74	KNR 4-01 d.6.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.61	m ² m ²		
				4.000	
				RAZEM	4.000
75	KNR-W 4-01 d.6.3 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.62	m ² m ²		
				19.525	
				RAZEM	19.525
7		Ortopeda - łazienka			
7.1		Roboty zabezpieczające			
76	ZKNR C-2 d.7.1 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie płytek ściennych folią malarską płytki ścienne [1.30+2.50]*2*2.85 [1.00+0.65*2]*2.85	m ² m ² m ²		
				21.660	
				6.555	
				RAZEM	28.215
77	KNR-W 4-01 d.7.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.30*2.50 1.00*0.65	m ² m ² m ²		
				3.250	
				0.650	
				RAZEM	3.900
7.2		Roboty remontowe			
7.2.1		Sufit			
78	KNR 4-01 d.7.2 0713-02 .1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.77	m ² m ²		
				3.900	
				RAZEM	3.900
79	NNRNKB d.7.2 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.78	m ² m ²		
				3.900	
				RAZEM	3.900
80	KNR 4-01 d.7.2 1204-08 .1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.78	m ² m ²		
				3.900	
				RAZEM	3.900
81	NNRNKB d.7.2 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.78	m ² m ²		
				3.900	
				RAZEM	3.900
82	KNR 4-01 d.7.2 1204-01 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.78	m ² m ²		
				3.900	
				RAZEM	3.900
7.3		Roboty porządkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.7.3	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich płytek ściennych poz.76	m ² m ²	 28.215	 28.215
84 d.7.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.77	m ² m ²	 3.900	 3.900
8	Gabinet zabiegowy I				
8.1	Roboty zabezpieczające				
85 d.8.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską 0.90*2.00 1.10*2.00	m ² m ² m ²	 1.800 2.200	 4.000
86 d.8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.46*1.35 1.90*2.25	m ² m ² m ²	 6.021 4.275	 10.296
8.2	Roboty remontowe				
8.2.1	Sufit				
87 d.8.2 .1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.86	m ² m ²	 10.296	 10.296
88 d.8.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.87	m ² m ²	 10.296	 10.296
89 d.8.2 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.87	m ² m ²	 10.296	 10.296
90 d.8.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.87	m ² m ²	 10.296	 10.296
91 d.8.2 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.87	m ² m ²	 10.296	 10.296
8.2.2	Ściany				
92 d.8.2 .2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [1.30+1.70+1.90+2.75+1.90+1.34+4.46]*2.85 -drzwi -0.90*2.00 -1.10*2.00	m ² m ² m ²	 43.748 -1.800 -2.200	 39.748
93 d.8.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.92	m ² m ²	 39.748	 39.748
94 d.8.2 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.92	m ² m ²	 39.748	 39.748
95 d.8.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.92	m ² m ²	 39.748	 39.748
96 d.8.2 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.92	m ² m ²	 39.748	 39.748

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.3		Roboty porządkowe		RAZEM	39.748
97 d.8.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.85	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
98 d.8.3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.86	m ² m ²	10.296	
				RAZEM	10.296
9		Gabinet zabiegowy I - łazienka			
9.1		Roboty zabezpieczające			
99 d.9.1	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie płytek ściennych folią malarską płytki ścienne [1.55+1.65]*2*2.85	m ² m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
100 d.9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.55*1.65	m ² m ²	2.558	
				RAZEM	2.558
9.2		Roboty remontowe			
9.2.1		Sufit			
101 d.9.2 .1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.100	m ² m ²	2.558	
				RAZEM	2.558
102 d.9.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.101	m ² m ²	2.558	
				RAZEM	2.558
103 d.9.2 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.101	m ² m ²	2.558	
				RAZEM	2.558
104 d.9.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.101	m ² m ²	2.558	
				RAZEM	2.558
105 d.9.2 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.101	m ² m ²	2.558	
				RAZEM	2.558
9.3		Roboty porządkowe			
106 d.9.3	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich płytek ściennych poz.99	m ² m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
107 d.9.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.100	m ² m ²	2.558	
				RAZEM	2.558
10		Korytarz - łazienka			
10.1		Roboty zabezpieczające			
108 d.10. 1	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie płytek ściennych folią malarską płytki ścienne [0.90+1.40]*2*2.85 [0.85+1.00*2]*2.85	m ² m ² m ²	13.110 8.123	
				RAZEM	21.233
109 d.10. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 0.90*1.40 0.85*1.00	m ² m ² m ²	1.260 0.850	
				RAZEM	2.110
10.2		Roboty remontowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10.2.		Sufit			
110	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.10.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
2.1		poz.109	m ²	2.110	
				RAZEM	2.110
111	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.10.	202 1134-01	poziome			
2.1		poz.110	m ²	2.110	
				RAZEM	2.110
112	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.10.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
2.1		poz.110	m ²	2.110	
				RAZEM	2.110
113	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.10.	202 1134-01	poziome			
2.1		poz.110	m ²	2.110	
				RAZEM	2.110
114	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.10.	1204-01	tów			
2.1		poz.110	m ²	2.110	
				RAZEM	2.110
10.3		Roboty porządkowe			
115	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich płytek ściennych	m ²		
d.10.	1215-03				
3	analogia	poz.108	m ²	21.233	
				RAZEM	21.233
116	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.10.	1215-08				
3		poz.109	m ²	2.110	
				RAZEM	2.110
11		Neurolog			
11.1		Roboty zabezpieczające			
117	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.11.	0101-01				
1		3.00*1.75	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
118	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia	m ²		
d.11.	0101-01	folią malarską			
1		0.90*2.00	m ²	1.800	
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	4.000
119	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.11.	1216-01				
1		6.30*1.35	m ²	8.505	
		3.15*4.00	m ²	12.600	
				RAZEM	21.105
11.2		Roboty remontowe			
11.2.		Sufit			
1					
120	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.11.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
2.1		poz.119	m ²	21.105	
				RAZEM	21.105
121	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.11.	202 1134-01	poziome			
2.1		poz.120	m ²	21.105	
				RAZEM	21.105
122	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.11.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
2.1		poz.120	m ²	21.105	
				RAZEM	21.105

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123 d.11. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.120	m ² m ²	 21.105	 21.105
				RAZEM	21.105
124 d.11. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.120	m ² m ²	 21.105	 21.105
				RAZEM	21.105
11.2. 2		Ściany			
125 d.11. 2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [1.30+2.35+1.55+4.00+3.16+6.31]*2.85 -okno -3.00*1.75 -drzwi -0.90*2.00 -1.10*2.00	m ² m ² m ² m ²	 53.210 -5.250 -1.800 -2.200	 43.960
				RAZEM	43.960
126 d.11. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.125	m ² m ²	 43.960	 43.960
				RAZEM	43.960
127 d.11. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.125	m ² m ²	 43.960	 43.960
				RAZEM	43.960
128 d.11. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.125	m ² m ²	 43.960	 43.960
				RAZEM	43.960
129 d.11. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.125	m ² m ²	 43.960	 43.960
				RAZEM	43.960
11.3		Roboty porządkowe			
130 d.11. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.117	m ² m ²	 5.250	 5.250
				RAZEM	5.250
131 d.11. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.118	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
132 d.11. 3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.119	m ² m ²	 21.105	 21.105
				RAZEM	21.105
12		Neurolog - łazienka			
12.1		Roboty zabezpieczające			
133 d.12. 1	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie płytek ściennych folią malarską płytki ścienne [1.30+1.80]*2*2.85	m ² m ²	 17.670	 17.670
				RAZEM	17.670
134 d.12. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.30*1.80	m ² m ²	 2.340	 2.340
				RAZEM	2.340
12.2		Roboty remontowe			
12.2. 1		Sufit			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
135 d.12. 2.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.134	m ² m ²	 2.340	 2.340
				RAZEM	2.340
136 d.12. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.135	m ² m ²	 2.340	 2.340
				RAZEM	2.340
137 d.12. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.135	m ² m ²	 2.340	 2.340
				RAZEM	2.340
138 d.12. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.135	m ² m ²	 2.340	 2.340
				RAZEM	2.340
139 d.12. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.135	m ² m ²	 2.340	 2.340
				RAZEM	2.340
12.3		Roboty porządkowe			
140 d.12. 3	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich płytek ściennych poz.133	m ² m ²	 17.670	 17.670
				RAZEM	17.670
141 d.12. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.134	m ² m ²	 2.340	 2.340
				RAZEM	2.340
13		Pomieszczenie socjalne I			
13.1		Roboty zabezpieczające			
142 d.13. 1	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie płytek ściennych folią malarską płytki ścienne [1.84+3.60]*2*2.85	m ² m ²	 31.008	 31.008
				RAZEM	31.008
143 d.13. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.84*3.60	m ² m ²	 6.624	 6.624
				RAZEM	6.624
13.2		Roboty remontowe			
13.2. 1		Sufit			
144 d.13. 2.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.143	m ² m ²	 6.624	 6.624
				RAZEM	6.624
145 d.13. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.144	m ² m ²	 6.624	 6.624
				RAZEM	6.624
146 d.13. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.144	m ² m ²	 6.624	 6.624
				RAZEM	6.624
147 d.13. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.144	m ² m ²	 6.624	 6.624
				RAZEM	6.624
148 d.13. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.144	m ² m ²	 6.624	 6.624

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13.3		Roboty porządkowe		RAZEM	6.624
149	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich płytek ściennych	m ²		
d.13.	1215-03				
3	analogia				
		poz.142	m ²	31.008	
				RAZEM	31.008
150	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.13.	1215-08				
3					
		poz.143	m ²	6.624	
				RAZEM	6.624
14		Kuchnia			
14.1		Roboty zabezpieczające			
151	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.14.	0101-01				
1					
		2.40*1.75	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
152	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską	m ²		
d.14.	0101-01				
1					
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
153	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.14.	1216-01				
1					
		3.60*1.90	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
14.2		Roboty remontowe			
14.2.		Sufit			
1					
154	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.14.	0713-02				
2.1					
		poz.153	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
155	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.14.	202 1134-01				
2.1					
		poz.154	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
156	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.14.	1204-08				
2.1					
		poz.154	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
157	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.14.	202 1134-01				
2.1					
		poz.154	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
158	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.14.	1204-01				
2.1					
		poz.154	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
14.2.		Ściany			
2					
159	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.14.	0713-01				
2.2					
		[3.60+1.90]*2*2.85	m ²	31.350	
		-okno	m ²	-4.200	
		-drzwi	m ²	-1.800	
		-0.90*2.00			
				RAZEM	25.350
160	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.14.	202 1134-02				
2.2					
		poz.159	m ²	25.350	
				RAZEM	25.350
161	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.14.	1204-08				
2.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.159	m ²	25.350	
				RAZEM	25.350
162 d.14. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.159	m ²	25.350	
				RAZEM	25.350
163 d.14. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.159	m ²	25.350	
				RAZEM	25.350
14.3		Roboty porządkowe			
164 d.14. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.151	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
165 d.14. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia	m ²		
		poz.152	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
166 d.14. 3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		poz.153	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
15		Okulista			
15.1		Roboty zabezpieczające			
167 d.15. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		3.00*1.75	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
168 d.15. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	4.000
169 d.15. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6.35*1.65	m ²	10.478	
				RAZEM	10.478
15.2		Roboty remontowe			
15.2.1		Sufit			
170 d.15. 2.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.169	m ²	10.478	
				RAZEM	10.478
171 d.15. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.170	m ²	10.478	
				RAZEM	10.478
172 d.15. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.170	m ²	10.478	
				RAZEM	10.478
173 d.15. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.170	m ²	10.478	
				RAZEM	10.478
174 d.15. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.170	m ²	10.478	
				RAZEM	10.478
15.2.2		Ściany			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
175 d.15. 2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [1.70+6.35+3.22+4.05+1.55+2.30]*2.85 -okno -3.00*1.75 -drzwi -0.90*2.00 -1.10*2.00	m ² m ² m ² m ² m ²	 54.635 -5.250 -1.800 -2.200	
				RAZEM	45.385
176 d.15. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.175	m ² m ²	 45.385	
				RAZEM	45.385
177 d.15. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.175	m ² m ²	 45.385	
				RAZEM	45.385
178 d.15. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.175	m ² m ²	 45.385	
				RAZEM	45.385
179 d.15. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.175	m ² m ²	 45.385	
				RAZEM	45.385
15.3		Roboty porządkowe			
180 d.15. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.167	m ² m ²	 5.250	
				RAZEM	5.250
181 d.15. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.168	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
182 d.15. 3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.169	m ² m ²	 10.478	
				RAZEM	10.478
16		Okulista - łazienka			
16.1		Roboty zabezpieczające			
183 d.16. 1	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie płytek ściennych folią malarską płytki ścienne [1.55+1.30]*2*2.85	m ² m ²	 16.245	
				RAZEM	16.245
184 d.16. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.55*1.30	m ² m ²	 2.015	
				RAZEM	2.015
16.2		Roboty remontowe			
16.2.1		Sufit			
185 d.16. 2.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.184	m ² m ²	 2.015	
				RAZEM	2.015
186 d.16. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.185	m ² m ²	 2.015	
				RAZEM	2.015
187 d.16. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.185	m ² m ²	 2.015	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
188 d.16. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.185	m ² m ²	RAZEM 2.015	2.015
189 d.16. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.185	m ² m ²	RAZEM 2.015	2.015
				RAZEM	2.015
16.3	Roboty porządkowe				
190 d.16. 3	KNR 4-01 1215-03 3 analogia	Mycie po robotach malarskich płytek ściennych poz.183	m ² m ²	 16.245	
				RAZEM	16.245
191 d.16. 3	KNR 4-01 1215-08 3	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.184	m ² m ²	 2.015	
				RAZEM	2.015
17	Magazyn				
17.1	Roboty zabezpieczające				
192 d.17. 1	ZKNR C-2 0101-01 1	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
193 d.17. 1	KNR-W 4-01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 2.25*1.70	m ² m ²	 3.825	
				RAZEM	3.825
17.2	Roboty remontowe				
17.2. 1	Sufit				
194 d.17. 2.1	KNR 4-01 0713-02 2.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.193	m ² m ²	 3.825	
				RAZEM	3.825
195 d.17. 2.1	NNRNKB 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.194	m ² m ²	 3.825	
				RAZEM	3.825
196 d.17. 2.1	KNR 4-01 1204-08 2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.194	m ² m ²	 3.825	
				RAZEM	3.825
197 d.17. 2.1	NNRNKB 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.194	m ² m ²	 3.825	
				RAZEM	3.825
198 d.17. 2.1	KNR 4-01 1204-01 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.194	m ² m ²	 3.825	
				RAZEM	3.825
17.2. 2	Ściany				
199 d.17. 2.2	KNR 4-01 0713-01 2.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [1.25+1.70]*2*2.85 -drzwi -0.80*2.00	m ² m ² m ²	 16.815 -1.600	
				RAZEM	15.215
200 d.17. 2.2	NNRNKB 202 1134-02 2.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.199	m ² m ²	 15.215	
				RAZEM	15.215

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201 d.17. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.199	m ² m ²	 15.215	 15.215
				RAZEM	15.215
202 d.17. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.199	m ² m ²	 15.215	 15.215
				RAZEM	15.215
203 d.17. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.199	m ² m ²	 15.215	 15.215
				RAZEM	15.215
17.3		Roboty porządkowe			
204 d.17. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.192	m ² m ²	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
205 d.17. 3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.193	m ² m ²	 3.825	 3.825
				RAZEM	3.825
18		Korytarz - łazienka			
18.1		Roboty zabezpieczające			
206 d.18. 1	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie płytek ściennych folią malarską płytki ścienne [1.80+1.00]*2*2.85 [2.20+1.10*2]*2.85	m ² m ² m ²	 15.960 12.540	 28.500
				RAZEM	28.500
207 d.18. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.80*1.00 2.20*1.10	m ² m ² m ²	 1.800 2.420	 4.220
				RAZEM	4.220
18.2		Roboty remontowe			
18.2.		Sufit			
1					
208 d.18. 2.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.207	m ² m ²	 4.220	 4.220
				RAZEM	4.220
209 d.18. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.208	m ² m ²	 4.220	 4.220
				RAZEM	4.220
210 d.18. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.208	m ² m ²	 4.220	 4.220
				RAZEM	4.220
211 d.18. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.208	m ² m ²	 4.220	 4.220
				RAZEM	4.220
212 d.18. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.208	m ² m ²	 4.220	 4.220
				RAZEM	4.220
18.3		Roboty porządkowe			
213 d.18. 3	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich płytek ściennych poz.206	m ² m ²	 28.500	 28.500
				RAZEM	28.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
214 d.18. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.207	m ²	4.220	
19		Gabi net orzecznika nr 2		RAZEM	4.220
19.1		Roboty zabezpieczające			
215 d.19. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		3.00*1.75	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
216 d.19. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
217 d.19. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.50*3.80	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
19.2		Roboty remontowe			
19.2.1		Sufit			
218 d.19. 2.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.217	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
219 d.19. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.218	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
220 d.19. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.218	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
221 d.19. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.218	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
222 d.19. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.218	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
19.2.2		Ściany			
223 d.19. 2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		[3.50+3.80]*2*2.85	m ²	41.610	
		-drzwi	m ²	-1.800	
		-0.90*2.00			
				RAZEM	39.810
224 d.19. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.223	m ²	39.810	
				RAZEM	39.810
225 d.19. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.223	m ²	39.810	
				RAZEM	39.810
226 d.19. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.223	m ²	39.810	
				RAZEM	39.810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
227 d.19. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.223	m ² m ²	 39.810	 39.810
19.3		Roboty porządkowe		RAZEM	39.810
228 d.19. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.215	m ² m ²	 5.250	 5.250
				RAZEM	5.250
229 d.19. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.216	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
230 d.19. 3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.217	m ² m ²	 13.300	 13.300
				RAZEM	13.300
20		Gabinet orzecznika nr 1			
20.1		Roboty zabezpieczające			
231 d.20. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 3.00*1.75	m ² m ²	 5.250	 5.250
				RAZEM	5.250
232 d.20. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
233 d.20. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.80*2.80	m ² m ²	 10.640	 10.640
				RAZEM	10.640
20.2		Roboty remontowe			
20.2.1		Sufit			
234 d.20. 2.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.233	m ² m ²	 10.640	 10.640
				RAZEM	10.640
235 d.20. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.234	m ² m ²	 10.640	 10.640
				RAZEM	10.640
236 d.20. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.234	m ² m ²	 10.640	 10.640
				RAZEM	10.640
237 d.20. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.234	m ² m ²	 10.640	 10.640
				RAZEM	10.640
238 d.20. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.234	m ² m ²	 10.640	 10.640
				RAZEM	10.640
20.2.2		Ściany			
239 d.20. 2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [3.80+2.80]*2*2.85 -okno -3.00*1.75 -drzwi	m ² m ² m ²	 37.620 -5.250	 37.620 -5.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0.90*2.00	m ²	-1.800	
				RAZEM	30.570
240 d.20. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.239	m ²	30.570	
				RAZEM	30.570
241 d.20. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.239	m ²	30.570	
				RAZEM	30.570
242 d.20. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.239	m ²	30.570	
				RAZEM	30.570
243 d.20. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.239	m ²	30.570	
				RAZEM	30.570
20.3		Roboty porządkowe			
244 d.20. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.231	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
245 d.20. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia	m ²		
		poz.232	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
246 d.20. 3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		poz.233	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
21		Pomieszczenie socjalne II			
21.1		Roboty zabezpieczające			
247 d.21. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		3.00*1.75	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
248 d.21. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
249 d.21. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.80*3.10	m ²	11.780	
				RAZEM	11.780
21.2		Roboty remontowe			
21.2. 1		Sufit			
250 d.21. 2.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.249	m ²	11.780	
				RAZEM	11.780
251 d.21. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.250	m ²	11.780	
				RAZEM	11.780
252 d.21. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.250	m ²	11.780	
				RAZEM	11.780
253 d.21. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.250	m ²	11.780	
				RAZEM	11.780
254 d.21. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.250	m ²	11.780	
				RAZEM	11.780
21.2. 2		Ściany			
255 d.21. 2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		[3.80+3.10]*2*2.85	m ²	39.330	
		-okno -3.00*1.75	m ²	-5.250	
		-drzwi -0.90*2.00	m ²	-1.800	
				RAZEM	32.280
256 d.21. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.255	m ²	32.280	
				RAZEM	32.280
257 d.21. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.255	m ²	32.280	
				RAZEM	32.280
258 d.21. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.255	m ²	32.280	
				RAZEM	32.280
259 d.21. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.255	m ²	32.280	
				RAZEM	32.280
21.3		Roboty porządkowe			
260 d.21. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.247	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
261 d.21. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia	m ²		
		poz.248	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
262 d.21. 3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		poz.249	m ²	11.780	
				RAZEM	11.780
22		Korytarz			
22.1		Roboty zabezpieczające			
263 d.22. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		6.15*1.70	m ²	10.455	
		2.40*1.70	m ²	4.080	
		8.50*1.70	m ²	14.450	
				RAZEM	28.985
264 d.22. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską	m ²		
		0.90*2.00*22	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
265 d.22. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		50.00*3.00	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
22.2		Roboty remontowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22.2.		Sufit			
1					
266	KNR 4-01 d.22. 0713-02 2.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.265	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
267	NNRNKB d.22. 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.266	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
268	KNR 4-01 d.22. 1204-08 2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.266	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
269	NNRNKB d.22. 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.266	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
270	KNR 4-01 d.22. 1204-01 2.1 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe poz.266	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
22.2.		Ściany			
2					
271	KNR 4-01 d.22. 0713-01 2.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [1.80+6.25+1.77+0.90+0.80+13.30+1.57+4.70+8.15+0.60*2+0.30*2+0.60+2.20+13.25+0.70*2+2.60+6.15+0.36+0.86+3.20+3.75+1.50+8.65+0.40*2+13.10+0.35+2.53+0.40+0.80+3.30]*2.50 -okno -6.15*1.70 -2.40*1.70 -8.50*1.70 -drzwi -0.90*2.00*22	m ² m ² m ² m ² m ²	 267.100 -10.455 -4.080 -14.450 -39.600	
				RAZEM	198.515
272	NNRNKB d.22. 202 1134-02 2.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.271	m ² m ²	 198.515	
				RAZEM	198.515
273	KNR 4-01 d.22. 1204-08 2.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.271	m ² m ²	 198.515	
				RAZEM	198.515
274	NNRNKB d.22. 202 1134-02 2.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.271	m ² m ²	 198.515	
				RAZEM	198.515
275	KNR 4-01 d.22. 1204-02 2.2 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe poz.271	m ² m ²	 198.515	
				RAZEM	198.515
22.3		Roboty porządkowe			
276	KNR 4-01 d.22. 1215-04 3	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.263	m ² m ²	 28.985	
				RAZEM	28.985
277	KNR 4-01 d.22. 1215-02 3	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.264	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600
278	KNR-W 4-01 d.22. 1215-07 3	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.265	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
23		Zmywalnia sprzętu			
23.1		Roboty zabezpieczające			
279 d.23. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 3.00*1.75	m ² m ²	 5.250	 5.250
				RAZEM	5.250
280 d.23. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
281 d.23. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.70	m ² m ²	 6.700	 6.700
				RAZEM	6.700
23.2		Roboty remontowe			
23.2.1		Sufit			
282 d.23. 2.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.281	m ² m ²	 6.700	 6.700
				RAZEM	6.700
283 d.23. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.282	m ² m ²	 6.700	 6.700
				RAZEM	6.700
284 d.23. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.282	m ² m ²	 6.700	 6.700
				RAZEM	6.700
285 d.23. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.282	m ² m ²	 6.700	 6.700
				RAZEM	6.700
286 d.23. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.282	m ² m ²	 6.700	 6.700
				RAZEM	6.700
23.2.2		Ściany			
287 d.23. 2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [2.17+3.10]*2*2.85 -okno -3.00*1.75 -drzwi -0.90*2.00	m ² m ² m ²	 30.039 -5.250 -1.800	 22.989
				RAZEM	22.989
288 d.23. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.287	m ² m ²	 22.989	 22.989
				RAZEM	22.989
289 d.23. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.287	m ² m ²	 22.989	 22.989
				RAZEM	22.989
290 d.23. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.287	m ² m ²	 22.989	 22.989
				RAZEM	22.989

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
291 d.23. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.287	m ² m ²	 22.989	 22.989
23.3		Roboty porządkowe		RAZEM	22.989
292 d.23. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.279	m ² m ²	 5.250	 5.250
293 d.23. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.280	m ² m ²	 1.800	 1.800
294 d.23. 3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.281	m ² m ²	 6.700	 6.700
24		Gabinet zabiegowy II		RAZEM	6.700
24.1		Roboty zabezpieczające			
295 d.24. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 3.00*1.75	m ² m ²	 5.250	 5.250
296 d.24. 1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia folią malarską 0.90*2.00 1.30*2.00	m ² m ² m ²	 1.800 2.600	 4.400
297 d.24. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 22.30	m ² m ²	 22.300	 22.300
24.2		Roboty remontowe		RAZEM	22.300
24.2.1		Sufit			
298 d.24. 2.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.297	m ² m ²	 22.300	 22.300
299 d.24. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.298	m ² m ²	 22.300	 22.300
300 d.24. 2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.298	m ² m ²	 22.300	 22.300
301 d.24. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.298	m ² m ²	 22.300	 22.300
302 d.24. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.298	m ² m ²	 22.300	 22.300
24.2.2		Ściany		RAZEM	22.300
303 d.24. 2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [3.65+6.11]*2*2.85 -okno -3.00*1.75 -drzwi	m ² m ² m ²	 55.632 -5.250	 50.382

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0.90*2.00 -1.30*2.00	m ² m ²	-1.800 -2.600	
				RAZEM	45.982
304 d.24. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.303	m ² m ²	 45.982	
				RAZEM	45.982
305 d.24. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.303	m ² m ²	 45.982	
				RAZEM	45.982
306 d.24. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.303	m ² m ²	 45.982	
				RAZEM	45.982
307 d.24. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.303	m ² m ²	 45.982	
				RAZEM	45.982
24.3		Roboty porządkowe			
308 d.24. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.295	m ² m ²	 5.250	
				RAZEM	5.250
309 d.24. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowe do pomieszczenia poz.296	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
310 d.24. 3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.297	m ² m ²	 22.300	
				RAZEM	22.300