

Przedmiar robót

Remont podłóg i wymiana stolarki drzwiowej

Obiekt lub rodzaj robót: **Sala nr 15 - rzut 2.07 - II piętro**

Lokalizacja: **Szkoła Podstawowa nr 1 im.św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul.3 Maja 30**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Center-Projekt Marcin Rymarz
Józefa Poniatowskiego 34,**

37-500 Jarosław

Data opracowania:

2025-04-17

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont podłóg i wymiana stolarki drzwiowej		
1	Element	Sala nr 15 - rzut 2.07 - II piętro		
1.1	KNR 401/816/3	Cyklinowanie podłogi -Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek	m2	45,40
1.2	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z parkietu dębowego	m2	1,30
1.3	KNR 202/1111/1	Posadzka z deszczulek dębowych gr. 22 mm	m2	1,30
1.4	KNR 202/1111/1	Dodatkowe przyklejenie parkietu do podłoża	m2	1,30
1.5	KNR 401/815/8 analogia	Demontaż cokołków przyściennych, przypodłogowych gr. 2,5cm wys. 15 cm	m	28,53
1.6	KNR 401/817/5	Zamontowanie cokołu z płyt MDF gr. 15mm okleinowanych wys. 15cm	m	28,53
1.7	KNR 202/1111/8	Trzykrotne lakierowanie lakierem do podłóg silnie eksploatowanych	m2	45,40
1.8	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2•m2	szt	1,00
1.9	KNR 401/318/2	Obsadzenie ościeżnic z HDF okleinowanych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0•m2	szt	1,00
1.10	KNR 202/1017/5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe z HDF okleinowane, zaopatrzone w zamek bębnekowy 90x200 netto	m2	1,00
1.11	KNR 401/921/7 analogia	Montaż listew maskujących przy futrynach okleinowanych	m	5,00
1.12	KNR 7/507/4	Montaż progu z drewna dębowego gr, 1cm szer. 10cm	m	1,00
1.13	KNR 401/108/17	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 1•km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,30*0,022	0,028600	
		28,53*0,15*0,025	0,106988	
		5,00*0,15*0,05	0,037500	
		RAZEM:	0,173088	m3
1.14	KNR 401/108/20	Wywóz na każdy następny 1•km - na dalsze 4 km	m3	0,17