

Przedmiar

Obiekt Wykonanie malowania elewacji w ZOZ Sucha Beskidzka - ściana boczna
Inwestor Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22

Inspektor Nadzoru
Nr ewidencyjny 6/2001
mgr inż. Krzysztof Szczep

luty 2025

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Wykonanie malowania elewacji w ZOZ Sucha Beskidzka - ściana boczna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Ściana boczna		
1	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	250,000
2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie drzwi, okien, i parapetów folią	kpl	5,000
3	KNR 4-01 0726/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych (tynk kornik) o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów- tynk cienkowarstwowy elewacyjny	m2	4,440
4	KNR 2-02 1505/01	Zagruntowanie ściany elewacji	m2	230,000
5	KNR 2-02 1505/11	Dwukrotne malowanie elewacji - CT 48 Double Dry Farba silikonowa	m2	230,000

Inspektor Nadzoru
Nr ewidencyjny 6/2001

mgr inż. Krzysztof Szczęch