

Poznań, 7 maja 2025 roku

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Utwardzenie terenu parkingów P5 i P6 wraz z modernizacją wygrodzeń oraz oznakowań w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica

numer zamówienia: AM-PLP/PP-11/2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (1-6)

Pytanie 1

Jaki rozmiar tablic mamy przyjąć do wyceny - tablice małej generacji?

Odpowiedź:

Wszelkie oznakowania wchodzące w skład oznaczeń pionowych należy dostarczyć wg. standardu stosowanego przez Zamawiającego (np. wymiary prostokątnej tablicy informującej „Droga pożarowa” to 200 x 400mm).

Pytanie 2

Słupek jakiego przekroju $\phi 60\text{mm}$ czy $\phi 120\text{mm}$?

Odpowiedź:

Na parkingach zostały zamontowane słupki o przekroju $\phi 40\text{mm}$, wystające na 1m nad ziemią.

Pytanie 3

Słupki mają być do wbetonowania czy przykręcane?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zastosował słupki wbetonowane.

Pytanie 4

Czy na pewno sznur a nie łańcuch zgodny z BRD ?(elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Odpowiedź:

Zamawiający preferuje sznur.

Pytanie 5

W pkt mowa o "Wyrównanie istniejącej nawierzchni" - czy przyjmujemy równanie np. równiarką i wałowanie walcem czy raczej wchodzić będą w ten zakres prace ziemne z przemieszczaniem mas ziemnych?

Odpowiedź:

Prace polegające na równaniu istniejącej nawierzchni powinny być przeprowadzane w sposób minimalizujący ryzyko uszkodzenia zaparkowanych pojazdów oraz niezakłócający bieżącego funkcjonowania parkingów. W większości wystarczy wykorzystanie sprzętów takich jak

równiarka i walec, natomiast Zamawiający nie wyklucza konieczności przemieszczania mas ziemnych.

Pytanie 6

W opisie szczegółowym widnieje zapis "Dodatkowo Wykonawca wykona inwentaryzację oznakowań pionowych na terenie parkingu P6 i wymieni uszkodzone a także uzupełni brakujące według przyjętego przez Zamawiającego schematu organizacji." - Czy to będą prace dodatkowe wyceniane dodatkowo podczas realizacji prac ? Jeżeli nie to chcielibyśmy się umówić na wizję w terenie by doprecyzować dokładny zakres prac.

Odpowiedź:

Zamawiający oszacował, że brakujące oznakowania to słupki U1-A w ilości 30 szt.