



ZP.271.1.16.2025

Jarosław 10.04.2025 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,
odpowiedzi na pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 1,6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Gmina Miejska Jarosław informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust.1 i nast. – ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości nie przekraczającej progów unijnych pn.: „629-600-002 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Rozbudowa drogi gminnej nr 111208R w km od 0+000 do 1+637,50” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Misztale”.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy przewidziane do wykonania ogrodzenie tymczasowe w pozycji 2.2 przedmiaru branży drogowej ma kolorem i stylem przypominać istniejące ogrodzenie ? Czy ma to tylko być tymczasowe ogrodzenie, które ma zapewniać ciągłość istniejącego (rozbieranego) ogrodzenia?

Pytanie 2

Prosimy o podanie kolejności obowiązywania dokumentów tj. przedmiar robót, projekt budowlany, specyfikacja techniczna.

Pytanie 3

Zgodnie z Projektem Technicznym „Czynna sieć gazowa niskiego oraz średniego ciśnienia wraz z przyłączami” należy przebudować gazociąg PE Dn 63 o łącznej długości 466,23 m. Udostępniony przedmiar robót obejmuje przebudowę gazociągu Dn63 tylko o długości 103,88m.

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jakie odcinki gazociągu należy przebudować w ramach niniejszego Przetargu. Prosimy o aktualizację przedmiarów w tym zakresie.



Pytanie 4

Zgodnie z Projektem Technicznym „Czynna sieć gazowa niskiego oraz średniego ciśnienia wraz z przyłączami” należy zamontować rurociągi ochronne PE Dn 110 o łącznej długości 226m. Udostępniony przedmiar robót obejmuje montaż rury ochronnych Dn110 tylko o długości 84,80m. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jakie odcinki rur ochronnych należy przebudować w ramach niniejszego Przetargu. Prosimy o aktualizację przedmiarów w tym zakresie.

Pytanie 5

Zgodnie z Projektem Technicznym „Czynna sieć gazowa niskiego oraz średniego ciśnienia wraz z przyłączami” należy zamontować trójniki równoprzelotowe elektrooporowe PE100 SDR11 DN63 mm 9 szt. Udostępniony przedmiar robót obejmuje montażu tych elementów. Prosimy o aktualizację przedmiarów robót z uwzględnieniem tego zakresu robót.

Pytanie 6

Udostępniony przedmiar robót (patrz pytanie nr 1 i nr 2) dotyczący przebudowy czynnej sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia w ramach niniejszego postępowania, w zakresie robót ziemnych, robót rozbiórkowych nie obejmuje pełnego zakresu robót koniecznych do wykonania zgodnie z Projektem Technicznym „Czynna sieć gazowa niskiego oraz średniego ciśnienia wraz z przyłączami”. Prosimy o aktualizację przedmiarów robót, uwzględniając pełen zakres robót do wykonania zgodnie z Projektem Technicznym.

Pytanie 7

W związku z rozbieżnością w dokumentacji technicznej części oświetlenie drogowego proszę o wyjaśnienie jaki typ słupów Inwestor przewidział do realizacji w/w zadania aluminiowe czy stalowe, oraz czy oprawy LED oświetlenia ulicznego mają posiadać gniazda ZHAGA.

Pytanie 8

Zgodnie z zapisami rozdziału V pkt.2.4 lit a tj. w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wskazał, że : „Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi (ulicy) klasy D lub wyższej o długości min. 800 m wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym o wartości zadania min. 5 000 000,00 zł brutto*, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę”.

Czy zamawiający dopuści referencje a w konsekwencji uzna za spełniony w/w wymóg w sytuacji, gdy potencjalny Wykonawca legitymuje się referencjami potwierdzającymi realizację kilku dróg wraz z infrastrukturą w postaci chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego realizowanych w ramach jednej umowy i jednego zadania o łącznej wartości



przekraczającej 5 000 000 zł brutto (tj. wraz z podatkiem VAT), których łączna długość przekracza 800 metrów ?

Podmiot posiada referencje o całkowitej wartości zamówienia powyżej 5 000 000,00 zł brutto (tj. wraz z podatkiem VAT). Zamówienie dotyczyło budowy i modernizacji większej aniżeli jedna liczby dróg wraz z infrastrukturą których łączna długość przekracza 800 m. Infrastruktura, o której mowa to chodniki, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Drogi realizowane zostały należycie. Wszystkie drogi zaliczają się do dróg kategorii D. Drogi były realizowane w ramach jednej umowy i jednego zadania.

Zdaniem wykonawcy referencje, których dotyczy pytanie potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Sam fakt, iż na jedno zadanie składa się kilka ulic nie ma znaczenia, albowiem sumarycznie spełnione są zarówno wymagania co do długości jak i elementów infrastrukturalnych. Wartość całego zadania przekracza zaś graniczną wartość kwotową (5 000 000 zł) przyjętą przez Zamawiającego w SWZ. Warto w tym miejscu zauważyć, że każde wymagania w ramach zdolności technicznej lub zawodowej musi cechować się adekwatnością i proporcjonalnością w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Wskazać trzeba , że nie istnieje żaden, racjonalny powód, aby dyskredytować kilka / kilkanaście zrealizowanych ulic o zróżnicowanej długości (a więc sumarycznie wyższej) na rzecz jednej ulicy. Zdaniem wnioskodawcy wymóg długości na poziomie 800 metrów na celu weryfikację zdolności do realizacji odcinków tej długości. Skoro zatem potencjalny wykonawca zrealizował kilka odcinków które sumarycznie dają wartość większą, to w sposób oczywisty potwierdza to zdolność tego wykonawcy do realizacji tak długich odcinków.

Ad. 1

Tymczasowe ogrodzenie, które ma zapewniać ciągłość istniejącego (rozbieranego) ogrodzenia.

Ad. 2

Kolejność obowiązywania dokumentów: Projekt Budowlany, specyfikacja techniczna, przedmiar robót.

Ad. 3

Zgodnie z załącznikiem o nazwie „**Ważne - branża gazowa**”, który znajduje się w folderze Załącznik nr 3 – Dokumentacja techniczna , część sieci gazowej wykona zakład PSG. Zgodnie z informacją do postępowania, PSG wykonana odcinek G5 – G23. Pozostałe odcinki należy przyjąć do wyceny. Stąd wynikają różnice pomiędzy przedmiarem robót, a dokumentacją projektową. Dokumentacja zawiera przebudowę całej sieci gazowej, zaś do wyceny **nie należy** przyjmować odcinka G5-G23.

Ad. 4

Zgodnie z załącznikiem o nazwie „**Ważne - branża gazowa**”, który znajduje się w folderze Załącznik nr 3 – Dokumentacja techniczna , część sieci gazowej wykona zakład PSG. Zgodnie z informacją do postępowania, PSG wykonana odcinek G5 – G23. Pozostałe odcinki należy



przyjąć do wyceny. Stąd wynikają różnice pomiędzy przedmiarem robót, a dokumentacją projektową. Dokumentacja zawiera przebudowę całej sieci gazowej, zaś do wyceny **nie należy** przyjmować odcinka G5-G23.

Ad. 5

Zgodnie z załącznikiem o nazwie „**Ważne - branża gazowa**”, który znajduje się w folderze Załącznik nr 3 – Dokumentacja techniczna , część sieci gazowej wykona zakład PSG. Zgodnie z informacją do postępowania, PSG wykonana odcinek G5 – G23. Pozostałe odcinki należy przyjąć do wyceny. Stąd wynikają różnice pomiędzy przedmiarem robót, a dokumentacją projektową. Dokumentacja zawiera przebudowę całej sieci gazowej, zaś do wyceny **nie należy** przyjmować odcinka G5-G23.

Ad. 6

Zgodnie z załącznikiem o nazwie „**Ważne - branża gazowa**”, który znajduje się w folderze Załącznik nr 3 – Dokumentacja techniczna , część sieci gazowej wykona zakład PSG. Zgodnie z informacją do postępowania, PSG wykonana odcinek G5 – G23. Pozostałe odcinki należy przyjąć do wyceny. Stąd wynikają różnice pomiędzy przedmiarem robót, a dokumentacją projektową. Dokumentacja zawiera przebudowę całej sieci gazowej, zaś do wyceny **nie należy** przyjmować odcinka G5-G23.

Ad. 7

- **Inwestor przewidział słupy z aluminium (anodowane)** – zgodnie pkt. 9 Opisu technicznego (opis projektowanych rozwiązań) – Projektu technicznego, branża: oświetlenie uliczne;
- **Oprawy oświetlenia ulicznego powinny także być wykonane z aluminium (anodowane)** (zawarte w opisie jak w pkt. 1) **oraz powinny być wyposażone w gniazdo Zhaga D4i.**

Ad. 8

Zamawiający nie modyfikuje SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu.

Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1,7 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie dokumentacji technicznej, dotyczącej kanalizacji deszczowej:

1. W związku z budową nowej kanalizacji deszczowej, po jej wykonaniu, należy na odcinku od studni SR 1 do Studni SR34 wykonać inspekcję TV kanału i dostarczyć na stosownym nośniku elektronicznym inspektorowi nadzoru, w celu weryfikacji prawidłowości wykonania. Nie należy wykonywać inspekcji na przykanalnikach do wpustów deszczowych.



2. Na odcinku od km 0+000 do km 0+440, Wykonawca w zakresie prac ma do wykonania wpusty deszczowe włączane do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. W związku z tym przed przystąpieniem do wykonywania wpustów deszczowych Wykonawca w ramach zadania wykona płukanie istniejącego kanału o średnicy 300 mm jak również jego inspekcję TV.

Z poważaniem

*Zastępca Burmistrza
Miasta Jarosławia*

Patrycja Lachnik