PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
A–A
wariant 4

1:25



N1	Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej
4 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
5 cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
25 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
25 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
59 cm	SUMA

N2	Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
18 cm	Warstwa ścieralna z betonu cementowego, C30/37, F150, W8, dyblowana i kotwiona
-	2x folia budowlana gr. 0,5mm lub geowłóknina o gęstości 450-500 g/cm2 gr. 2,5mm
25 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
25 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
68 cm	SUMA

N3	Konstrukcja nawierzchni opaski
8 cm	betonowe płyty chodnikowe bez fazy o wym 50x50cm, kolor szary
4 cm	podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
20 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
42 cm	SUMA

N4	Konstrukcja nawierzchni chodnika
8 cm	betonowe płyty chodnikowe bez fazy o wym 50x50cm, kolor szary
4 cm	podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
20 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
42 cm	SUMA

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

DETAL KONSTRUKCYJNY "A"
SKALA 1:10



1 Podsypka cementowo-piaskowa 5cm

2 Obrzeże betonowe OB1 8x30cm beton C12/15

3 Ława betonowa 10x23cm z oporem 10x23cm beton C12/15

DETAL KONSTRUKCYJNY "B"
SKALA 1:10



Krawężnik drogowy wyniesiony betonowy 15x30cm 1

Ława betonowa 15x25cm z oporem beton C12/15 2

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA PIOTR FROSZTĘGA
30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
Branża DROGOWA PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PDK/0057/POOD/16	

TEMAT :

ROZBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. TEATRALNE WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA NA DZIAŁCE NR 93/4 OBRĘB 0050 NOWA HUTA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9, W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW

w ramach zadania pn.:"Opracowanie koncepcji dla budowy miejsc postojowych w os. Teatralnym w rejonie budynku nr 18-22 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia"

INWESTOR: **GMINA MIEJSKA KRAKÓW-**
INVESTOR: **ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA**
UL. CENTRALNA 53
31-586 KRAKÓW

BRANŻA: BRANCH:	FAZA: STAGE:	DATA / DATE:
DROGOWA	KN	01.2024
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:	SKALA: SCALE:	NR PROJEKTU: PROJECT No:
PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ A-A **WARIANT 4**	1:25, 1:25	
	NUMER RYSUNKU: DRAWING No:	K.04