
PRZEDMIAR

Nazwa zadania: REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU „A”
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE
WROCŁAWIU, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POŚWIĘCKIEJ 8 WE
WROCŁAWIU

Lokalizacja obiektu: ul. Poświęcka 8, 51-128 Wrocław, Budynek „A”

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
------------	--------------------------------

Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny We Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Bartosz Borowiecki - kosztorysant

Data opracowania: 15.07.2024

KOSZTORYSANT:

ZAMAWIAJĄCY:

Data opracowania
15.07.2024

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1	1	76
1.1	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Remont schodów i podestów	1	16
1.2	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Remont balustrady	17	28
1.2.1	Remont balustrady - Pochwyty drewniane	17	24
1.2.2	Remont balustrady - Balustrada metalowa	25	28
1.3	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Remont parkietu	29	35
1.4	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Stropu ostatniej kondygnacji oraz zabudowy meblowej	36	58
1.5	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Remont ścian i sklepień	59	68
1.6	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Remont posadzek z płytek	69	74
1.7	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Roboty towarzyszące	75	75
1.8	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Wywóz nieczystości	76	76
2	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2	77	142
2.1	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 - Remont schodów i podestów	77	96
2.2	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 - Remont schodów kamiennych	97	100
2.3	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 - Remont balustrady	101	110
2.3.1	Remont balustrady - Balustrada drewniana	101	110
2.4	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 - Remont ścian i sklepień	111	120
2.5	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 - Remont posadzek z płytek	121	126
2.6	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 -	127	140
2.7	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 - Roboty towarzyszące	141	141
2.8	REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 - Wywóz nieczystości	142	142

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
PRZEDMIAR:						
1			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1			
1.1			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Remont schodów i podestów			
d.1.1	ZKNR C-2 0610-03	ST-B	Demontaż listew na schodach	m		
			27,85 + 18,05 + 18,05 + 16,04	m	79,99	
			0,18 * (16 + 12 + 12 + 12 + 7) + 0,14 * 15	m	12,72	
					RAZEM	92,71
d.1.1	ZKNR C-2 0608-05	ST-B	Klejenie listew antypoślizgowych na krawędzi schodów w odpowiednim kolorze zawartym w dokumentacji projektowej	m		
			poz.1	m	92,71	
					RAZEM	92,71
d.1.1	KNR-W 4-01 0442-02	ST-B	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m2		
			0,30 * 1,41 * (16 + 12 + 12 + 12 + 7 + 15)	m2	31	
					RAZEM	31
d.1.1	KNR-W 4-01 0425-02	ST-B	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
	Założenie		1	szt.	1	
					RAZEM	1
d.1.1	KNR-W 4-01 0425-01	ST-B	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
	Założenie		1	szt.	1	
					RAZEM	1
d.1.1	analiza indywidualna	ST-B	Wymiana elementów schodów drewnianych - cokół o przekroju jak istniejący	m		
			27,85 + 18,05 + 18,05 + 16,04	m	79,99	
			0,18 * (16 + 12 + 12 + 12 + 7) + 0,14 * 15	m	12,72	
					RAZEM	92,71
d.1.1	KNR 4-01 1211-04	ST-B	Chemiczne usunięcie wszystkich warstw malarskich	m2		
	stopnie		0,30 * 1,41 * (16 + 12 + 12 + 12 + 7 + 15)	m2	31,30	
	stponie od spodu		0,30 * 1,41 * (16 + 12 + 12 + 12 + 7 + 15)	m2	31,30	
	podstopnice		0,18 * 1,41 * (16 + 12 + 12 + 12 + 7 + 15)	m2	18,78	
	podstopnice od spodu		0,18 * 1,41 * (16 + 12 + 12 + 12 + 7 + 15)	m2	18,78	
	spoczniki		3,61 + 3,81 + 6,47	m2	13,89	
	spoczniki od spodu		3,61 + 3,81 + 6,47	m2	13,89	
					RAZEM	127,94
d.1.1	ZKNR C-2 0614-09	ST-B	Cyklinowanie ręczne stopnic schodowych	m2		
	stopnie		0,30 * 1,41 * (16 + 12 + 12 + 12 + 7 + 15)	m2	31,30	
	spoczniki		3,61 + 3,81 + 6,47	m2	13,89	
					RAZEM	45,19
d.1.1	TZKNBK XV 0431-01	ST-B	Zagruntowanie drewna z uprzednim poszpachlowaniem	m2		
			poz.7	m2	127,94	
					RAZEM	127,94
d.1.1	TZKNBK XV 0432-01	ST-B	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy	m2		
			poz.9	m2	127,94	
					RAZEM	127,94

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
11 d.1.1	TZKNBK XV 0434-01	ST-B	Zagruntowanie drewna	m2		
			poz.9	m2	127,94	
					RAZEM	127,94
12 d.1.1	TZKNBK XV 0436-01	ST-B	Wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych po raz pierwszy	m2		
			poz.9	m2	127,94	
					RAZEM	127,94
13 d.1.1	TZKNBK XII 0403-65	ST-B	Naprawa płaszczyzn elementów stolarkio powierzchni do 0,5dm2 polegająca na wstawieniu fleków	msc.		
			100	msc.	100	
					RAZEM	100
14 d.1.1	TZKNBK XV 0436-01	ST-B	Wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych	m2		
			poz.9	m2	127,94	
					RAZEM	127,94
15 d.1.1	TZKNBK XV 0437-01	ST-B	Malowanie impregnatem wierzchnim pierwszy raz	m2		
			poz.9	m2	127,94	
					RAZEM	127,94
16 d.1.1	TZKNBK XV 0437-02	ST-B	Malowanie impregnatem wierzchnim drugi raz	m2		
			poz.9	m2	127,94	
					RAZEM	127,94
1.2			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Remont balustrady			
1.2.1			Remont balustrady - Pochwył drewniany			
17 d.1.2. 1	TZKNC N- K/V t.12-a.09 1	ST-B	MECHANICZNE USUNIĘCIE WSZYSTKICH WARSTW MALARSKICH - pochwył drewniany	dm2		
	balustrada - pochwył pochwył na ścianach		(3,89 * 5 + 1,52 * 5 + 2,13) * (0,06 * 4) * 100	dm2	700,32	
			(3,89 * 5 + 2,13) * (0,06 * 4) * 100	dm2	517,92	
					RAZEM	1 218,24
18 d.1.2. 1	KNR 4-01 0629-01	ST-B	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza pochwyłu drewnianego - metodą opryskiwania	m2		
			poz.19	m2	12,18	
					RAZEM	12,18
19 d.1.2. 1	TZKNBK XV 0431-01	ST-B	Zagruntowanie drewna z uprzednim poszpachlowaniem	m2		
	balustrada - pochwył pochwył na ścianach		(3,89 * 5 + 1,52 * 5 + 2,13) * (0,06 * 4)	m2	7,00	
			(3,89 * 5 + 2,13) * (0,06 * 4)	m2	5,18	
					RAZEM	12,18
20 d.1.2. 1	TZKNBK XV 0432-01	ST-B	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy	m2		
			poz.19	m2	12,18	
					RAZEM	12,18
21 d.1.2. 1	TZKNBK XV 0434-01	ST-B	Zagruntowanie drewna	m2		
			poz.19	m2	12,18	
					RAZEM	12,18
22 d.1.2. 1	TZKNBK XV 0436-01	ST-B	Wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych po raz pierwszy	m2		
			poz.19	m2	12,18	
					RAZEM	12,18

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
23 d.1.2. 1	TZKNBK XV 0437-01	ST-B	Malowanie impregnatem wierzchnim pierwszy raz	m2		
			poz.19	m2	12,18	
					RAZEM	12,18
24 d.1.2. 1	TZKNBK XV 0437-02	ST-B	Malowanie impregnatem wierzchnim drugi raz	m2		
			poz.19	m2	12,18	
					RAZEM	12,18
1.2.2			Remont balustrady - Balustada metalowa			
25 d.1.2. 2	KNR 4-04 0804-04	ST-B	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
	balustrada		3,89 * 5 + 1,52 * 5 + 2,13	m	29,18	
					RAZEM	29,18
26 d.1.2. 2	KNR-W 7-12 0110-02	ST-B	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			poz.25 * 1,1 * 0,6 {współczynnik do balustrady malowanej dwustronnie}	m2	19,26	
					RAZEM	19,26
27 d.1.2. 2	KNR-W 7-12 0217-02	ST-B	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m2		
			poz.26	m2	19,26	
					RAZEM	19,26
28 d.1.2. 2	KNR-W 7-12 0224-02	ST-B	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m2		
			poz.26	m2	19,26	
					RAZEM	19,26
1.3			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Remont parkietu			
29 d.1.3	ZKNR C-2 0614-08	ST-B	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
	K1_3.1		24,92 {m2}	m2	24,92	
					RAZEM	24,92
30 d.1.3	KNR 4-01 0629-01	ST-B	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza parkietu drewnianego - metodą opryskiwania	m2		
			poz.29	m2	24,92	
					RAZEM	24,92
31 d.1.3	TZKNBK XII 0403-65	ST-B	Naprawa płaszczyzn elementów stolarko powierzchni do 0,5dm2 polegająca na wstawieniu fleków	msc.		
			20	msc.	20	
					RAZEM	20
32 d.1.3	ZKNR C-2 0616-05	ST-B	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu lakierowanego	m2		
			poz.29	m2	24,92	
					RAZEM	24,92
33 d.1.3	ZKNR C-2 0615-03	ST-B	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
			poz.29 * 2%	m2	0,50	
					RAZEM	0,50
34 d.1.3	ZKNR C-2 0614-08	ST-B	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
			poz.29	m2	24,92	
					RAZEM	24,92
35 d.1.3	ZKNR C-2 0616-01	ST-B	System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu	m2		
			poz.29	m2	24,92	
					RAZEM	24,92
1.4			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Stropu ostatniej kondygnacji oraz zabudowy meblowej			
36 d.1.4	KNR 4-01 1211-04	ST-B	Chemiczne usunięcie wszystkich warstw malarskich	m2		
	Sufit drewniany		44,13 {m2}	m2	44,13	
	Zabudowa meblowa		(4,65 + 7,10) * 2,30	m2	27,03	
					RAZEM	71,16
37 d.1.4	TZKNBK XV 0431-01	ST-B	Zagruntowanie drewna z uprzednim poszpachlowaniem	m2		
			poz.36	m2	71,16	
					RAZEM	71,16
38 d.1.4	TZKNBK XV 0432-01	ST-B	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy	m2		
			poz.37	m2	71,16	
					RAZEM	71,16
39 d.1.4	TZKNBK XV 0434-01	ST-B	Zagruntowanie drewna	m2		
			poz.37	m2	71,16	
					RAZEM	71,16
40 d.1.4	TZKNBK XV 0436-01	ST-B	Wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych po raz pierwszy	m2		
			poz.37	m2	71,16	
					RAZEM	71,16
41 d.1.4	TZKNBK XII 0403-65	ST-B	Naprawa płaszczyzn elementów stolarko powierzchni do 0,5dm2 polegająca na wstawieniu fleków	msc.		
			100	msc.	100	
					RAZEM	100
42 d.1.4	TZKNBK XV 0436-01	ST-B	Wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych	m2		
			poz.37	m2	71,16	
					RAZEM	71,16
43 d.1.4	TZKNBK XV 0437-01	ST-B	Malowanie impregnatem wierzchnim pierwszy raz	m2		
			poz.37	m2	71,16	
					RAZEM	71,16
44 d.1.4	TZKNBK XV 0437-02	ST-B	Malowanie impregnatem wierzchnim drugi raz	m2		
			poz.37	m2	71,16	
					RAZEM	71,16
45 d.1.4	TZKNBK XX 2401-02	ST-B	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 5 cm2	szt.		
	założenie		50	szt.	50,00	
					RAZEM	50,00
46 d.1.4	TZKNBK XX 2401-03	ST-B	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 10 cm2	szt.		
	założenie		20	szt.	20,00	
					RAZEM	20,00
47 d.1.4	TZKNBK XX 2401-04	ST-B	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 15 cm2	szt.		
	założenie		10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
48 d.1.4		ST-B	Uzupełnienie ornamentów	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
49 d.1.4	TZKNBK XV 0431-01	ST-B	Zagruntowanie stolarki drzwiowej	m2		
			poz.54	m2	20,11	
					RAZEM	20,11
50 d.1.4	TZKNBK XV 0432-01	ST-B	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2		
			poz.54	m2	20,11	
					RAZEM	20,11
51 d.1.4	TZKNBK XV 0432-02	ST-B	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m2		
			poz.54	m2	20,11	
					RAZEM	20,11
52 d.1.4	TZKNC N- K/V t.16-b.06	ST-B	Fladrowanie (mazerowanie), powierzchnia gładka	m2		
			poz.54	m2	20,11	
					RAZEM	20,11
53 d.1.4	TZKNBK XX 3003-02	ST-B	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi	m2		
			poz.54	m2	20,11	
					RAZEM	20,11
54 d.1.4	KNR 19-01 1309-10	ST-B	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej	m2		
	Zabudowa meblowa		(4,65 + 7,10) * 2,30	m2	27,03	
	Drzwi		4,93 * 3,23	m2	15,92	
	szklenie		-poz.55 * 2	m2	-22,84	
					RAZEM	20,11
55 d.1.4	KNR 19-01 1210-01	ST-B	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m2		
			0,27 {m2} * 8	m2	2,16	
			0,05 {m2} * 8	m2	0,40	
			0,44 {m2} * 16	m2	7,04	
			0,07 {m2} * 26	m2	1,82	
					RAZEM	11,42
56 d.1.4	KNR 4-01 1103-01 z.sz. 5.3. 9911-01 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911-04	ST-B	Szklenie ram drewnianych stałych zespolonych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnion.gr. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.1 m2 - ramy stare - powierzchnia do 1 m2	m2		
			poz.55	m2	11,42	
					RAZEM	11,42
57 d.1.4	KNR 19-01 1024-20	ST-B	Regulacja okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
58 d.1.4	KNR 19-01 1024-24	ST-B	Regulacja okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.5			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Remont ścian i sklepień			
59 d.1.5	TZKNC N-K/I t.01-h.01	ST-B	Zapoznanie się z obiektem - wstępne oględziny	obie kt		
			1	obie kt	1	
					RAZEM	1

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
60 d.1.5	TZKNC N-K/I t.01-h.05	ST-B	Wstępne prace organizacyjne, dozór nad budową rusztowań i zabezpieczeń, zaplanowanie materiałów (wyliczenia i wykazy) dla obiektu	obiekt		
			1	obiekt	1	
					RAZEM	1
61 d.1.5	KNR 19-01 0716-01	ST-B	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	parter		17,24 * 4,47		77,06	
	poziom +1		18,05 * 4,25		76,71	
	poziom +2		18,05 * 3,17		57,22	
	poziom +3		27,85 * 3,88		108,06	
			A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
					319,05	
	parter		--- Otwory --- 1,66 * 2,19 * 2 + 1,30 * 2,19 * 1 + 1,28 * 2,19 * 1		12,92	
	poziom +1		1,17 * 2,00 * 2 + 1,60 * 3,30 * 3		20,52	
	poziom +2		1,17 * 2,00 * 2 + 1,60 * 4,00 * 3		23,88	
	poziom +3		1,60 * 2,61 * 3 + 1,05 * 3,30 + 0,91 * 2,00 * 1		17,81	
			B (Obliczenie pomocnicze)		=====	
					75,13	
			poz.61 A - poz.61 B	m2	243,92	
					RAZEM	243,92
62 d.1.5	KNR 19-01 0716-02	ST-B	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
	K1_0.1		24,88 {m2}	m2	24,88	
	K1_1.1		11,04 {m2}	m2	11,04	
	K1_2.1		11,04 {m2}	m2	11,04	
					RAZEM	46,96
63 d.1.5	KNR 19-01 0701-05	ST-B	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5 m2	m2		
			(poz.61 + poz.62) * 5%	m2	14,54	
					RAZEM	14,54
64 d.1.5	KNR 19-01 0707-02	ST-B	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy renowacyjnej	m2		
			poz.61 * 10%	m2	24,39	
					RAZEM	24,39
65 d.1.5	KNR 19-01 0708-02	ST-B	Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy renowacyjnej	m2		
			poz.62 * 5%	m2	2,35	
					RAZEM	2,35
66 d.1.5	KNR BC-02 0124-03	ST-B	Prace wykończeniowe przy tynkach - gruntowanie powierzchni tynków	m2		
			poz.67	m2	215,30	
					RAZEM	215,30
67 d.1.5	KNR BC-02 0124-05	ST-B	Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne akrylowa dyspersyjną farbą strukturalną	m2		
	Lamperia		poz.61	m2	243,92	
			-poz.68	m2	-28,62	
					RAZEM	215,30
68 d.1.5	KNR BC-02 0124-05	ST-B	Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne lamperi	m2		
	parter		17,24 * 1,66	m2	28,62	
					RAZEM	28,62
1.6			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Remont posadzek z płytek			

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
69 d.1.6	KNR K-04 0403-01	ST-B	Czyszczenie okładzin ceramicznych	m2		
	K1_0.1		18,40 {m2}	m2	18,40	
	K1_1.1		10,12 {m2}	m2	10,12	
	K1_2.1		9,91 {m2}	m2	9,91	
					RAZEM	38,43
70 d.1.6	ZKNR C-2 0801-08	ST-B	Przygotowanie podłoża. Mycie powierzchni para wodną oraz dodatkiem środków powierzchniowo- czynnych	m2		
			poz.69	m2	38,43	
					RAZEM	38,43
71 d.1.6	KNR K-04 0403-03	ST-B	Impregnacja okładzin ceramicznych kamiennych	m2		
			poz.69	m2	38,43	
					RAZEM	38,43
72 d.1.6	KNR 4-01 0813-05	ST-B	Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza - płytki dostarczone przez Zamawiającego	plyt.		
			15	plyt.	15	
					RAZEM	15
73 d.1.6	KNR AT-24 0104-03	ST-B	Uzupełnienie spoinowania	m2		
			poz.69	m2	38,43	
					RAZEM	38,43
74 d.1.6	KNR W-02 0102-01	ST-B	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową	m		
			10,00	m	10,00	
					RAZEM	10,00
1.7			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Roboty towarzyszące			
75 d.1.7	analiza indywidualna	ST-B	Demontaż i ponowny wyposażenia ścian	kpl.		
			1	kpl.	1	
					RAZEM	1
1.8			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K1 - Wywóz nieczystości			
76 d.1.8		ST-B	Koszt kontenera dla całego remontu na gruz i odpady budowlane wraz z kosztem utylizacji	szt.		
			1	szt.	1	
					RAZEM	1
2			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2			
2.1			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 - Remont schodów i podestów			
77 d.2.1	ZKNR C-2 0610-03	ST-B	Demontaż listew na schodach	m		
			24,61 + 26,91 + 26,93 + 26,40	m	104,85	
			0,16 * 15 + 0,14 * (15 + 15 + 15)	m	8,70	
					RAZEM	113,55
78 d.2.1	ZKNR C-2 0608-05	ST-B	Klejenie listew antypoślizgowych na krawędzi schodów w odpowiednim kolorze zawartym w dokumentacji projektowej	m		
			poz.77	m	113,55	
					RAZEM	113,55
79 d.2.1	KNR-W 4-01 0442-02	ST-B	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m2		
			0,31 * 1,33 * (15 + 15 + 15 + 15)	m2	25	
					RAZEM	25
80 d.2.1	KNR-W 4-01 0425-02	ST-B	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
	Założenie		1	szt.	1	
					RAZEM	1

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
81 d.2.1	KNR-W 4-01 0425-01	ST-B	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
	Założenie		1	szt.	1	
					RAZEM	1
82 d.2.1	analiza indywidualna	ST-B	Wymiana elementów schodów drewnianych - cokół o przekroju jak istniejący	m		
			poz.77	m	113,55	
					RAZEM	113,55
83 d.2.1	KNR 4-01 1211-04	ST-B	Chemiczne usunięcie wszystkich warstw malarskich	m2		
	stopnie		$0,31 * 1,33 * (15 + 15 + 15 + 15)$	m2	24,74	
	stponie od spodu		$0,31 * 1,33 * (15 + 15 + 15 + 15)$	m2	24,74	
	podstopnice		$0,18 * 1,33 * (15 + 15 + 15 + 15)$	m2	14,36	
	podstopnice od spodu		$0,18 * 1,33 * (15 + 15 + 15 + 15)$	m2	14,36	
					RAZEM	78,20
84 d.2.1	ZKNR C-2 0614-09	ST-B	Cyklinowanie ręczne stopnic schodowych	m2		
	stopnie		$0,31 * 1,33 * (15 + 15 + 15 + 15)$	m2	24,74	
					RAZEM	24,74
85 d.2.1	TZKNBK XV 0431-01	ST-B	Zagruntowanie drewna z uprzednim poszpachlowaniem	m2		
			poz.83	m2	78,20	
					RAZEM	78,20
86 d.2.1	TZKNBK XV 0432-01	ST-B	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy	m2		
			poz.85	m2	78,20	
					RAZEM	78,20
87 d.2.1	TZKNBK XV 0434-01	ST-B	Zagruntowanie drewna	m2		
			poz.85	m2	78,20	
					RAZEM	78,20
88 d.2.1	TZKNBK XV 0436-01	ST-B	Wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych po raz pierwszy	m2		
			poz.85	m2	78,20	
					RAZEM	78,20
89 d.2.1	TZKNBK XII 0403-65	ST-B	Naprawa płaszczyzn elementów stolarko powierzchni do 0,5dm2 polegająca na wstawieniu fleków	msc.		
			100	msc.	100	
					RAZEM	100
90 d.2.1	TZKNBK XV 0436-01	ST-B	Wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych	m2		
			poz.85	m2	78,20	
					RAZEM	78,20
91 d.2.1	TZKNBK XV 0437-01	ST-B	Malowanie impregnatem wierzchnim pierwszy raz	m2		
			poz.85	m2	78,20	
					RAZEM	78,20
92 d.2.1	TZKNBK XV 0437-02	ST-B	Malowanie impregnatem wierzchnim drugi raz	m2		
			poz.85	m2	78,20	
					RAZEM	78,20
93 d.2.1	KNR 7-12 0103-01	ST-B	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			$(5,18 + 4,74 + 4,57 + 4,55) * (0,17 * 2 + 0,05 * 2) * 2$	m2	16,76	
					RAZEM	16,76

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
94 d.2.1	KNR 7-12 0105-01	ST-B	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2		
			poz.93	m2	16,76	
					RAZEM	16,76
95 d.2.1	KNR-W 7-12 0207-01	ST-B	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi R60 konstrukcji pełnościennych	m2		
			poz.93	m2	16,76	
					RAZEM	16,76
96 d.2.1	KNR-W 7-12 0215-01	ST-B	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi R60 konstrukcji pełnościennych	m2		
			poz.93	m2	16,76	
					RAZEM	16,76
2.2			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 - Remont schodów kamiennych			
97 d.2.2	KNNR-W 3 0809-03	ST-B	Wyrównywanie podłoża kamiennych przez szlifowanie ³	m2		
			$(0,27 + 0,18) * 1,33 * 17$	m2	10,17	
					RAZEM	10,17
98 d.2.2	KNR K-04 0403-01	ST-B	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m2		
			poz.97	m2	10,17	
					RAZEM	10,17
99 d.2.2	KNR AT-24 0104-03	ST-B	Uzupełnienie spoinowania	m2		
			poz.97	m2	10,17	
					RAZEM	10,17
100 d.2.2	KNR K-04 0403-03	ST-B	Impregnacja okładzin ceramicznych kamiennych	m2		
			poz.97	m2	10,17	
					RAZEM	10,17
2.3			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 - Remont balustrady			
2.3.1			Remont balustrady - Balustrada drewniana			
101 d.2.3. 1	TZKNC N- K/V t.12-a.09	ST-B	MECHANICZNE USUNIĘCIE WSZYSTKICH WARSTW MALARSKICH - Balustrady	dm2		
	balustrada - pochwyty tralki		$(5,42 + 5,48 + 5,10 + 4,92 + 4,90) * (0,06 * 4) * 100$	dm2	619,68	
			$((21 + 22 + 24 + 21) * 0,83 * (0,10 * 3,14 \{pi\}) * 100$	dm2	2 293,46	
					RAZEM	2 913,14
102 d.2.3. 1	KNR-W 4-01 0425-06	ST-B	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
	Założenie		10	szt.	10	
					RAZEM	10
103 d.2.3. 1	KNR 4-01 0629-01	ST-B	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza pochwyty drewnianego - metodą opryskiwania	m2		
			poz.105	m2	2 299,66	
					RAZEM	2 299,66
104 d.2.3. 1	KNR 4-01 0629-01	ST-B	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza - metodą opryskiwania	m2		
			poz.105	m2	2 299,66	
					RAZEM	2 299,66
105 d.2.3. 1	TZKNCB XV 0431-01	ST-B	Zagruntowanie drewna z uprzednim poszpachlowaniem	m2		
	balustrada - pochwyty tralki		$(5,42 + 5,48 + 5,10 + 4,92 + 4,90) * (0,06 * 4)$	m2	6,20	
			$((21 + 22 + 24 + 21) * 0,83 * (0,10 * 3,14 \{pi\}) * 100$	m2	2 293,46	
					RAZEM	2 299,66

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
106 d.2.3. 1	TZKNBK XV 0432-01	ST-B	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy	m2		
			poz.105	m2	2 299,66	
					RAZEM	2 299,66
107 d.2.3. 1	TZKNBK XV 0434-01	ST-B	Zagruntowanie drewna	m2		
			poz.105	m2	2 299,66	
					RAZEM	2 299,66
108 d.2.3. 1	TZKNBK XV 0436-01	ST-B	Wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych po raz pierwszy	m2		
			poz.105	m2	2 299,66	
					RAZEM	2 299,66
109 d.2.3. 1	TZKNBK XV 0437-01	ST-B	Malowanie impregnatem wierzchnim pierwszy raz	m2		
			poz.105	m2	2 299,66	
					RAZEM	2 299,66
110 d.2.3. 1	TZKNBK XV 0437-02	ST-B	Malowanie impregnatem wierzchnim drugi raz	m2		
			poz.105	m2	2 299,66	
					RAZEM	2 299,66
2.4			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 - Remont ścian i sklepień			
111 d.2.4	TZKNC N-K/I t.01-h.01	ST-B	Zapoznanie się z obiektem - wstępne oględziny	obie kt		
			1	obie kt	1	
					RAZEM	1
112 d.2.4	TZKNC N-K/I t.01-h.05	ST-B	Wstępne prace organizacyjne, dozór nad budową rusztowań i zabezpieczeń, zaplanowanie materiałów (wyliczenia i wykazy) dla obiektu	obie kt		
			1	obie kt	1	
					RAZEM	1
113 d.2.4	KNR 19-01 0716-01	ST-B	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	piwnica		24,61 * 3,02		74,32	
	parter		26,91 * 4,50		121,10	
	poziom +1		26,93 * 4,36		117,41	
	poziom +2		26,40 * 5,12		135,17	
			A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
					448,00	
			--- Otwory ---			
	piwnica		2,27 * 2,32 * 1		5,27	
	parter		2,30 * 1,68 * 1 + 1,47 * 1,94 * 1		6,72	
	poziom +1		2,27 * 3,20 * 1 + 2,00 * 1,15 * 1		9,56	
	poziom +2		2,27 * 1,36 * 1 + 2,00 * 0,87 * 1 + 1,20 * 2,10 * 1		7,35	
			B (Obliczenie pomocnicze)		=====	
					28,90	
			poz.113 A - poz.113 B	m2	419,10	
					RAZEM	419,10
114 d.2.4	KNR 19-01 0716-02	ST-B	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
	K2_0.0		23,82 {m2}	m2	23,82	
	K2_0.1		34,22 {m2}	m2	34,22	
	K2_1.1		35,23 {m2}	m2	35,23	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
	K2_2.1		33,87 {m2}	m2	33,87	
					RAZEM	127,14
115 d.2.4	KNR 19-01 0701-05	ST-B	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5 m2 (poz.113 + poz.114) * 5%	m2		
				m2	27,31	
					RAZEM	27,31
116 d.2.4	KNR 19-01 0707-02	ST-B	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy renowacyjnej poz.113 * 10%	m2		
				m2	41,91	
					RAZEM	41,91
117 d.2.4	KNR 19-01 0708-02	ST-B	Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy renowacyjnej poz.114 * 5%	m2		
				m2	6,36	
					RAZEM	6,36
118 d.2.4	KNR BC-02 0124-03	ST-B	Prace wykończeniowe przy tynkach - gruntowanie powierzchni tynków poz.119	m2		
				m2	251,33	
					RAZEM	251,33
119 d.2.4	KNR BC-02 0124-05	ST-B	Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne akrylowa dyspersyjną farbą strukturalną poz.113 -poz.120	m2		
				m2	419,10	
	Lamperia			m2	-167,77	
					RAZEM	251,33
120 d.2.4	KNR BC-02 0124-05	ST-B	Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne lamperi piwnica parter poziom +1 poziom +2	m2		
				m2	39,38	
				m2	43,06	
				m2	43,09	
				m2	42,24	
					RAZEM	167,77
2.5			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 - Remont posadzek z płytek			
121 d.2.5	KNR K-04 0403-01	ST-B	Czyszczenie okładzin ceramicznych K2_0.0 K2_0.1 K2_1.1 K2_2.1	m2		
				m2	20,31	
				m2	17,80	
				m2	15,39	
				m2	16,19	
					RAZEM	69,69
122 d.2.5	ZKNR C-2 0801-08	ST-B	Przygotowanie podłoża. Mycie powierzchni para wodną oraz dodatkiem środków powierzchniowo- czynnych poz.121	m2		
				m2	69,69	
					RAZEM	69,69
123 d.2.5	KNR K-04 0403-03	ST-B	Impregnacja okładzin ceramicznych kamiennych poz.121	m2		
				m2	69,69	
					RAZEM	69,69
124 d.2.5	KNR 4-01 0813-05	ST-B	Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza - płytki dostarczone przez Zamawiającego 15	płyt.		
				płyt.	15	
					RAZEM	15
125 d.2.5	KNR AT-24 0104-03	ST-B	Uzupełnienie spoinowania poz.121	m2		
				m2	69,69	
					RAZEM	69,69
126 d.2.5	KNR W-02 0102-01	ST-B	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową 5,00	m		
				m	5,00	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
					RAZEM	5,00
2.6			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 -			
127 d.2.6	TZKNBK XX 2401-02	ST-B	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 5 cm2	szt.		
	założenie		50	szt.	50,00	
					RAZEM	50,00
128 d.2.6	TZKNBK XX 2401-03	ST-B	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 10 cm2	szt.		
	założenie		20	szt.	20,00	
					RAZEM	20,00
129 d.2.6	TZKNBK XX 2401-04	ST-B	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 15 cm2	szt.		
	założenie		10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
130 d.2.6		ST-B	Uzupełnienie ornamentów	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
131 d.2.6	TZKNBK XV 0431-01	ST-B	Zagruntowanie stolarki drzwiowej	m2		
			poz.136	m2	3,02	
					RAZEM	3,02
132 d.2.6	TZKNBK XV 0432-01	ST-B	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2		
			poz.136	m2	3,02	
					RAZEM	3,02
133 d.2.6	TZKNBK XV 0432-02	ST-B	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m2		
			poz.136	m2	3,02	
					RAZEM	3,02
134 d.2.6	TZKNC N- K/V t.16-b.06	ST-B	Fladrowanie (mazerowanie), powierzchnia gładka	m2		
			poz.136	m2	3,02	
					RAZEM	3,02
135 d.2.6	TZKNBK XX 3003-02	ST-B	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi	m2		
			poz.136	m2	3,02	
					RAZEM	3,02
136 d.2.6	KNR 19-01 1309-10	ST-B	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej	m2		
	Drzwi		1,47 * 1,94 * 2	m2	5,70	
	szklenie		-poz.137 * 2	m2	-2,68	
					RAZEM	3,02
137 d.2.6	KNR 19-01 1210-01	ST-B	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m2		
			0,56 * 0,70 * 2 + 0,56 * 0,50 * 2	m2	1,34	
					RAZEM	1,34
138 d.2.6	KNR 4-01 1103-01 z.sz. 5.3. 9911-01 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911-04	ST-B	Szklenie ram drewnianych stałych zespolonych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnion.gr. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.1 m2 - ramy stare - powierzchnia do 1 m2	m2		
			poz.137	m2	1,34	
					RAZEM	1,34
139 d.2.6	KNR 19-01 1024-20	ST-B	Regulacja okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami	szt.		
			1	szt.	1,00	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
					RAZEM	1,00
140 d.2.6	KNR 19-01 1024-24	ST-B	Regulacja okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2.7			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 - Roboty towarzyszące			
141 d.2.7	analiza indywidualna	ST-B	Demontaż i ponowny wyposażenia ścian	kpl.		
			1	kpl.	1	
					RAZEM	1
2.8			REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2 - Wywóz nieczystości			
142 d.2.8		ST-B	Koszt kontenera dla całego remontu na gruz i odpady budowlane wraz z kosztem utylizacji	szt.		
			1	szt.	1	
					RAZEM	1