



ZP.271.1.16.2025



Jarosław 17.04.2025 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,
odpowiedzi na pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 1,6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Gmina Miejska Jarosław informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust.1 i nast. – ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości nie przekraczającej progów unijnych pn.: „629-600-002 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Rozbudowa drogi gminnej nr 111208R w km od 0+000 do 1+637,50” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Misztale”.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy w wycenie należy uwzględnić stabilizację pasa drogowego betonowymi słupkami? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ilości punktów.

Pytanie 2

Prosimy o określenie do kogo należy destrukcja z rozbiórki?

Pytanie 3

Według dołączonego STWiORB należy wykonać pakiet bitumiczny gr. 16cm (4+5+7cm), a według dokumentacji jest to pakiet gr. 12cm (4+8cm). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Pytanie 4

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie nawierzchni bitumicznych dla kategorii ruchu KR3-4?

Pytanie 5

Czy w związku z regulacją wysokościową istniejących studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej należy uwzględnić wymianę włazów na nowe?



Pytanie 6

Prosimy o wskazanie parametrów (poziom powstrzymywania, poziom szerokości pracującej) dla wymaganych barier energochłonnych (drogowej oraz mostowej).

Pytanie 7

Prosimy o sprecyzowanie wymiarów tablic informacyjnych.

Pytanie 8

W przedmiarze brak robót wykończeniowych (humusowanie skarp wykopów, nasypów) – czy zamawiający przewiduje ten asortyment robót. Jeśli tak to prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej.

Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, w nawiązaniu do postanowienia § 4 projektu Umowy, że rozliczenie będzie następować raz w miesiącu do 90% wartości całego kontraktu na podstawie protokołów odbiorów częściowych, w stosunku do całego przedmiotu Umowy.

Pytanie 10

Dotyczy pozycji 17.1 przedmiaru. Czy Zamawiający potwierdza wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ilości 3335,5m²? Według PZT jest to 3585 m².

Pytanie 11

Zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym branży drogowej "zaprojektowano wykonanie minimalnego profilu KTU, który składać się będzie z 1 rury RHDPE Ø 110/6,3, 1 rury RHDPE Ø32/3,7 i 1 wiązki mikrorur 7x12/1,2". Zgodnie z opisem/legendą rysunków "Plan sytuacyjny" projektu wykonawczego/technicznego projektowany kanał technologiczny ma składać się tylko z 1 rury RHDPE 110/6,3. Zgodnie z rysunkami:

"Typowy przekrój poprzeczny" projektu wykonawczego/technicznego kanał technologiczny ma składać się z 1 rury RHDPE Ø 110/6,3, 1 oraz jednej rury RHDPE Ø32/3,7.

Prosimy o jednoznaczne określenie jaki profil kanału technologicznego ma zostać wybudowany. Równocześnie prosimy o odpowiednie dopasowanie/skorygowanie przedmiaru robót dla budowy kanału technologicznego. Udostępniony przedmiar robót nie zawiera pozycji budowy wiązki mikrorur oraz prób/badań dla wiązki mikrorur.

Ad. 1

Nie należy wyceniać stabilizacji pasa drogowego słupkami betonowymi.

Ad. 2

Destrukt z rozbiórki jest własnością Wykonawcy, który musi go zagospodarować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23.12.2021 w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego lub potraktować jako odpad.



Ad. 3

Należy wykonać pakiet gr. 12cm (4+8cm).

Ad. 4

Zamawiający informuje, iż przyjęta kategoria ruchu na drodze to KR2. Natomiast należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową jak dla kategorii ruchu KR3-KR4.

Ad. 5

Tak, jeżeli będą uszkodzone.

Ad. 6

Dla bariery drogowej i mostowej należy przyjąć parametry H1W2.

Ad. 7

Należy wykonać tablicę informacyjną o wymiarach 180 × 120 cm a pozostałe jej parametry muszą być zgodne z przepisami prawnymi określonymi w: ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Oraz: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Ad. 8

Tak, należy przewidzieć roboty wykończeniowe i wykonać je zgodnie z Projektem Budowlanym. Zamawiający dołącza skorygowany przedmiar robót w tym zakresie.

Ad. 9

Rozliczenie będzie następować zgodnie z § 4 projektu Umowy.

Ad. 10

Zamawiający potwierdza wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ilości 3335,5m².

Ad. 11

Zamawiający informuje, że kanał technologiczny należy wykonać o profilu KTu, który składać się będzie z 1 rury RHDPE Ø 110/6,3, 4 rury RHDPE Ø32/3,7 i 1 wiązki mikrorur 7x12/1,2. Zamawiający dołącza skorygowany przedmiar robót w tym zakresie.

Z poważaniem

*Burmistrz
Miasta Jarosławia
Marcin Nazarewicz*