


kbprojekt.pl

BIURO ARCHITEKTONICZNE

31-553 Kraków, ul. Cystersów 7B  
tel. 12 414 35 06, 12 414 35 34  
NIP 678-005-07-25



LP.	NAZWA POM.	POSADZKA	POW. UŻYT. m <sup>2</sup>
1	Pom. Wielofunkcyjne	Pł. ceramiczne	42.09
2	Sala dla dzieci	Wykt. dywanowa	45.33
3	Łazienka	Pł. ceramiczne	5.50
4	Sala dla dzieci	Wykt. dywanowa	46.44
5	Łazienka	Pł. ceramiczne	10.26
6	Przyp. posiłków	Pł. ceramiczne	5.74
7	Korytarz	Pł. ceramiczne	8.80
8	Zmywalnia	Pł. ceramiczne	3.36
9	Pokój socjalny	Pł. ceramiczne	3.79
10	WC	Pł. ceramiczne	1.96
11	Kuchnia	Pł. ceramiczne	7.38
12	WC	Pł. ceramiczne	3.23
13	Gabinet higienistki	Pł. ceramiczne	13.50
14	Biuro	Pł. ceramiczne	13.52
RAZEM			212.86

4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  
tynk cementowo-wapienny 1.5 cm  
pustak gazobetonowy 24 cm ( $\lambda=0.170\text{W/mK}$ )  
styropian EPS70 15 cm ( $\lambda=0.031\text{W/mK}$ )  
tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce

UWAGA:

1. Sala dla dzieci (pom. nr 2) 45,85 m<sup>2</sup> dla maksymalnie 15 dzieci,
2. Sala dla dzieci (pom. nr 4) 46,82 m<sup>2</sup> dla maksymalnie 15 dzieci,
3. Ściana nośna między salami gr. 24 cm z bloczków SILKA E24 o izolacyjności akustycznej min.  $R'A1=50\text{dB}$ ,
4. Ściana działowa między salą a korytarzem gr. 15 cm z bloczków SILKA E15 o izolacyjności akustycznej min.  $R'A1=40\text{dB}$ ,
5. Drzwi D3 prowadzące z sal do szatni o izolacyjności akustycznej min.  $R'A1=30\text{dB}$ ,
6. Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach nr - 1, 2, 4 - wykonać wg projektu instalacji sanitarnych,
7. W pomieszczeniach sanitarnych (pomieszczenia nr 3, 5, 10 i 12) zastosować sufity podwieszone, redukujące wysokość pomieszczenia do 2,5 m,
8. W pomieszczeniu nr 7 - szafę na termosy wykonać z materiałów trudnozapalnych,

BUDYNEK PRZEDSZKOLA LK-102  
POWTARZALNY



ARCHITEKTURA

RZUT PARTERU

1:100.

AUTOR PROJEKTU  
TYPOWEGO:

ARCH. MATEUSZ BUDZIAKOWSKI  
MPOIA/128/2017 spec. architektoniczna

AUTOR KONSEPCJI  
I DOKUMENTACJI  
TECHNICZNO-  
ARCHITEKTONICZNEJ:

mgr inż. arch. JAROMIR MRUK

VIII  
2020r.

A1

KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE!