

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu                      |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe                                             |
| 45233140-2 | Roboty drogowe                                                 |
| 45233222-1 | Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania |
| 45233250-6 | Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg                |

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KORYCIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIA I  
POMIESZCZENIA NA PARTERZE NA KLUB MALUCHA W RMACH ZADANIA DOSTOSOWANIE  
POMIESZCZEŃ DO POTRZEB KLUBU DZIEC. W KORYCIENIE - ZEWN  
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR EW. GR. 287 OBRĘB KORYCIN, JEDN. EWID. KORYCIN  
DATA OPRACOWANIA : 2025-02-21

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2025-02-21

Data zatwierdzenia

| Lp.                                                                                                                                                                                                 | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                   | j.m.             | Poszcz.  | Razem   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|
| PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KORYCIEŃ WRAZ ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIA I POMIESZCZENIA NA PARTERZE NA KLUB MALUCHA W RMACH ZADANIA DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO POTRZEB KLUBU DZIEC. W KORYCIEŃ - ZEWN |                                 |                                                                                                     |                  |          |         |
| 1                                                                                                                                                                                                   | 45111300-1                      | Roboty rozbiórkowe                                                                                  |                  |          |         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                 |                                 | Roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego                                                            |                  |          |         |
| 1 d.1.1                                                                                                                                                                                             | KNR 4-01<br>0354-09<br>analogia | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2,0m2                                                     | szt              |          |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | 4                                                                                                   | szt              | 4.0000   |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                     |                  | RAZEM    | 4.0000  |
| 2 d.1.1                                                                                                                                                                                             | KNR 4-01<br>0354-1              | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2,0m2                    | m2               |          |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | 2                                                                                                   | m2               | 2.0000   |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                     |                  | RAZEM    | 2.0000  |
| 3 d.1.1                                                                                                                                                                                             | KNR K-06<br>0103-01             | Rozebranie pokryć dachowych - płaskie i cienkie - papa                                              | 1 m <sup>2</sup> |          |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | 8.20*8.00                                                                                           | 1 m <sup>2</sup> | 65.6000  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                     |                  | RAZEM    | 65.6000 |
| 4 d.1.1                                                                                                                                                                                             | KNR 4-01<br>0348-06             | Rozebranie ścianki z betonu komórkowego grubości do 15cm na zaprawie cementowo-wapiennej            | m2               |          |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | 2.62*7.62                                                                                           | m2               | 19.9644  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | 3.12*7.62                                                                                           | m2               | 23.7744  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | ((2.62+3.12)/2)*(7.86*2)                                                                            | m2               | 45.1164  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | -2.71*2.05                                                                                          | m2               | -5.5555  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | -1.72*0.57                                                                                          | m2               | -0.9804  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | -1.72*0.57                                                                                          | m2               | -0.9804  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | -0.80*2.05                                                                                          | m2               | -1.6400  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | -1.50*0.57                                                                                          | m2               | -0.8550  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | -1.70*0.57                                                                                          | m2               | -0.9690  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | -0.80*2.05                                                                                          | m2               | -1.6400  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                     |                  | RAZEM    | 76.2349 |
| 5 d.1.1                                                                                                                                                                                             | KNR 4-01<br>0348-05             | Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej                                | m2               |          |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | 2.80*(3.65+2.25+1.72)                                                                               | m2               | 21.3360  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | -0.70*2.05                                                                                          | m2               | -1.4350  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | -0.75*2.05                                                                                          | m2               | -1.5375  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                     |                  | RAZEM    | 18.3635 |
| 6 d.1.1                                                                                                                                                                                             | KNR 4-01W<br>0819-05            | Roboty różne. Rozebranie posadzek                                                                   | m2               |          |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | 13.00+13.00+8.20+12.30                                                                              | m2               | 46.5000  |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                     |                  | RAZEM    | 46.5000 |
| 7 d.1.1                                                                                                                                                                                             | KNR 19-01<br>0118-13            | Wywóz ziemi i gruzu. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi. na odległość 1km | m3               |          |         |
|                                                                                                                                                                                                     |                                 | 65.60*0.05+76.2349*0.15+18.3635*0.12+46.50*0.10                                                     | m3               | 21.56886 |         |

|            |                      |                                                                                                                                 |          |         |          |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
|            | korekta<br>obmiaru   | 0.00004                                                                                                                         | m3       | 0.00004 |          |
|            |                      |                                                                                                                                 |          | RAZEM   | 21.56890 |
| 8<br>d.1.1 | KNR 19-01<br>0118-14 | Wywóz ziemi i gruzu. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi. - za każde dalsze 0,5km<br>21.5689           | m3<br>m3 | 21.5689 |          |
|            |                      |                                                                                                                                 |          | RAZEM   | 21.5689  |
| 2          | 45233140-2           | Drogi dojazdowe i miejsca parkingowe                                                                                            |          |         |          |
| 9<br>d.2   | KNK 2-06<br>0101-08  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.I-II<br><br>273.00*(0.15+0.05+0.08) | m3<br>m3 | 76.4400 |          |
|            |                      |                                                                                                                                 |          | RAZEM   | 76.4400  |
| 10<br>d.2  | KNK 2-06<br>0104-03  | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu do 15 cm                 | m3       |         |          |

| Lp.       | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                               | j.m.                                 | Poszcz.  | Razem    |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
|           |                                 | (56.00+137.00)*0.10                                                                                                                                             | m3                                   | 19.3000  |          |
|           |                                 | 273.00*0.15                                                                                                                                                     | m3                                   | 40.9500  |          |
|           |                                 |                                                                                                                                                                 |                                      | RAZEM    | 60.2500  |
| 11<br>d.2 | KNR 2-31<br>23102-01            | Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm<br><br>273.00                     | 1 m <sup>2</sup><br>1 m <sup>2</sup> | 273.0000 |          |
|           |                                 |                                                                                                                                                                 |                                      | RAZEM    | 273.0000 |
| 12<br>d.2 | KNR 2-31<br>0511-01<br>Chodniki | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej<br><br>56.00+137.00                                                              | m2<br>m2                             | 193.0000 |          |
|           |                                 |                                                                                                                                                                 |                                      | RAZEM    | 193.0000 |
| 13<br>d.2 | KNR 2-31<br>0401-04             | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30cm w gruncie kat. III-IV<br><br>67.0                                                                  | m<br>m                               | 67.0000  |          |
|           |                                 |                                                                                                                                                                 |                                      | RAZEM    | 67.0000  |
| 14<br>d.2 | KNR 2-31<br>0402-04             | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki<br><br>67.00*0.3*0.3                                                                                                      | 1 m <sup>3</sup><br>1 m <sup>3</sup> | 6.0300   |          |
|           |                                 |                                                                                                                                                                 |                                      | RAZEM    | 6.0300   |
| 15<br>d.2 | KNR 2-31<br>0403-04             | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej<br><br>67.00                                                                 | m<br>m                               | 67.0000  |          |
|           |                                 |                                                                                                                                                                 |                                      | RAZEM    | 67.0000  |
| 16<br>d.2 | KNR 2-31<br>0403-05             | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej<br><br>15.00                                                                  | m<br>m                               | 15.0000  |          |
|           |                                 |                                                                                                                                                                 |                                      | RAZEM    | 15.0000  |
| 17<br>d.2 | KNK 2-06<br>0405-01             | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem<br><br>53.00+170.00                                                                               | m<br>m                               | 223.0000 |          |
|           |                                 |                                                                                                                                                                 |                                      | RAZEM    | 223.0000 |
| 18<br>d.2 | KNR 2-31<br>0706-04<br>analogia | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową; linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane ręcznie, oznakowanie miejsc postojowych, miejsc dla ozn | m2                                   |          |          |

|        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|        |                           | 10*2.50*5.00*0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 62.5000  |          |
|        |                           | 3.50*12.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 42.0000  |          |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | RAZEM    | 104.5000 |
| 3      | 45233250-6                | Plac zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |          |
| 19 d.3 | KNK 2-06 0101-01          | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem ręcznym w gruncie kat.I-II                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  |          |          |
|        |                           | 0.15*260.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 39.0000  |          |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | RAZEM    | 39.0000  |
| 20 d.3 | KNR 2-23 0104-03          | Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  |          |          |
|        |                           | 260.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 260.0000 |          |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | RAZEM    | 260.0000 |
| 21 d.3 | Kalkulacja własna         | Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw; Nawierzchnia bezpieczna powinna zostać wykonana zgodnie z technologią wybranego producenta.- sztuczna trawa na podkładzie amortyzującym min. 35 mm ( sztuczna trawa w kolorze zielonym zgodnie z normą PN-EN 1177 warstwa amortyzująca, podsypka paskowa, nie dopuszcza się trawy z polipropylenu PP))                                        | m2  |          |          |
|        |                           | 187.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 187.3700 |          |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | RAZEM    | 187.3700 |
| 22 d.3 | KNR 2-31 0202-01 analogia | Nawierzchnie piaskowa placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  |          |          |
|        |                           | 187.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 187.3700 |          |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | RAZEM    | 187.3700 |
| 4      |                           | Wypożyczenie placu zabaw<br>Urządzenia zabawowe muszą odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.) oraz normą PN-EN 1176 a ich zgodność powinna być potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności |     |          |          |
| 23 d.4 | Kalkulacja własna         | Zamek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl |          |          |
|        |                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1.0000   |          |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | RAZEM    | 1.0000   |
| 24 d.4 | Kalkulacja własna         | Piaskownica potrójna - mini wyspy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl |          |          |
|        |                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1.0000   |          |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | RAZEM    | 1.0000   |
| 25 d.4 | Kalkulacja własna         | Piaskownica z przykryciem i zadaszeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl |          |          |

| Lp.    | Podstawa          | Opis i wyliczenia                       | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|--------|-------------------|-----------------------------------------|------|---------|--------|
|        |                   | 1                                       | kpl  | 1.0000  |        |
|        |                   |                                         |      | RAZEM   | 1.0000 |
| 26 d.4 | Kalkulacja własna | Huśtawka na słupkach - bocianie gniazdo | kpl  |         |        |
|        |                   | 1                                       | kpl  | 1.0000  |        |
|        |                   |                                         |      | RAZEM   | 1.0000 |
| 27 d.4 | Kalkulacja własna | Bujak traktor                           | kpl  |         |        |
|        |                   | 1                                       | kpl  | 1.0000  |        |
|        |                   |                                         |      | RAZEM   | 1.0000 |
| 28 d.4 | Kalkulacja własna | Tablica kula ziemską                    | szt  |         |        |
|        |                   | 1                                       | szt  | 1.0000  |        |
|        |                   |                                         |      | RAZEM   | 1.0000 |

|    |                                |                                                                                                                                                                               |                  |          |         |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|
| 29 | Kalkulacja d.4 własna          | Tablica do rysowania                                                                                                                                                          | szt              |          |         |
|    |                                | 1                                                                                                                                                                             | szt              | 1.0000   |         |
|    |                                |                                                                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 1.0000  |
| 30 | Kalkulacja d.4 własna          | Kolorowy domek                                                                                                                                                                | szt              |          |         |
|    |                                | 1                                                                                                                                                                             | szt              | 1.0000   |         |
|    |                                |                                                                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 1.0000  |
| 31 | Kalkulacja d.4 własna          | Ławka dziecięca                                                                                                                                                               | szt              |          |         |
|    |                                | 3                                                                                                                                                                             | szt              | 3.0000   |         |
|    |                                |                                                                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 3.0000  |
| 32 | Kalkulacja d.4 własna          | Kosz na śmieci                                                                                                                                                                | szt              |          |         |
|    |                                | 2                                                                                                                                                                             | szt              | 2.0000   |         |
|    |                                |                                                                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 2.0000  |
| 33 | Kalkulacja d.4 własna          | Płotek metalowy                                                                                                                                                               | szt              |          |         |
|    |                                | 1                                                                                                                                                                             | szt              | 1.0000   |         |
|    |                                |                                                                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 1.0000  |
| 34 | Kalkulacja d.4 własna          | Furtka metalowa                                                                                                                                                               | szt              |          |         |
|    |                                | 1                                                                                                                                                                             | szt              | 1.0000   |         |
|    |                                |                                                                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 1.0000  |
| 5  | 45111291-4                     | Budowa wiaty                                                                                                                                                                  |                  |          |         |
| 35 | KNR 2-01 d.5 0201-01           | Roboty ziemne wykonywane koparką przedsięwzięciem o pojemności łyżki 0, 15m3 w gruncie kat. I-II, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km | m3               |          |         |
|    |                                | 6.61*6.50*0.20                                                                                                                                                                | m3               | 8.5930   |         |
|    |                                |                                                                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 8.5930  |
| 36 | KNR 2-02W d.5 0203-01          | Stopy fundamentowe betonowe. Objętość stóp do 0,5 m3                                                                                                                          | 1 m <sup>3</sup> |          |         |
|    |                                | 6*0.24*0.24*0.20                                                                                                                                                              | 1 m <sup>3</sup> | 0.06912  |         |
|    | korekta obmiaru                | -0.00002                                                                                                                                                                      | 1 m <sup>3</sup> | -0.00002 |         |
|    |                                |                                                                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 0.06910 |
| 37 | KNR 2-02 d.5 0603-09           | Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa                                                                    | m2               |          |         |
|    |                                | 4*0.24*0.20*6                                                                                                                                                                 | m2               | 1.1520   |         |
|    |                                |                                                                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 1.1520  |
| 38 | KNR 2-02 d.5 0603-1            | Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa                                                              | m2               |          |         |
|    |                                | 1.152                                                                                                                                                                         | m2               | 1.1520   |         |
|    |                                |                                                                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 1.1520  |
| 39 | KNR 2-02W d.5 0407-05 analogia | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180cm2                                                                    | 1 m <sup>3</sup> |          |         |
|    |                                | 6*2.50*0.18*0.18                                                                                                                                                              | 1 m <sup>3</sup> | 0.4860   |         |
|    |                                |                                                                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 0.4860  |
| 40 | KNR 2-02W d.5 0408-01          | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180cm2                                                                            | 1 m <sup>3</sup> |          |         |
|    |                                | 3.86*0.06*0.18*7*2                                                                                                                                                            | 1 m <sup>3</sup> | 0.58363  |         |

|           |                      |                                                                                                                               |                  |          |         |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|
|           | korekta<br>obmiaru   | -0.00003                                                                                                                      | 1 m <sup>3</sup> | -0.00003 |         |
|           |                      |                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 0.58360 |
| 41<br>d.5 | KNR 2-02W<br>0410-01 | Deskowanie i łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej. Deskowanie połaci dachowych                                      | 1 m <sup>2</sup> |          |         |
| Lp.       | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                             | j.m.             | Poszcz.  | Razem   |
|           |                      | 2*3.86*6.61                                                                                                                   | 1 m <sup>2</sup> | 51.0292  |         |
|           |                      |                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 51.0292 |
| 42<br>d.5 | KNR 2-02W<br>0508-01 | Pokrycie dachu blachą ocynkowaną. Rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 57 cm - blacha gr.0,50 mm                              | 1 m <sup>2</sup> |          |         |
|           |                      | 51.0292                                                                                                                       | 1 m <sup>2</sup> | 51.0292  |         |
|           |                      |                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 51.0292 |
| 43<br>d.5 | KNK 2-06<br>0104-03  | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu do 15 cm               | m <sup>3</sup>   |          |         |
|           |                      | 34.39*0.15                                                                                                                    | m <sup>3</sup>   | 5.1585   |         |
|           |                      |                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 5.1585  |
| 44<br>d.5 | KNK 2-06<br>0106-01  | Warstwa odcinająca z piasku. Grubość po zagęszczeniu do 6 cm                                                                  | m <sup>3</sup>   |          |         |
|           |                      | 34.39*0.05                                                                                                                    | m <sup>3</sup>   | 1.7195   |         |
|           |                      |                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 1.7195  |
| 45<br>d.5 | KNR 2-31<br>23102-01 | Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm | 1 m <sup>2</sup> |          |         |
|           |                      | 34.39                                                                                                                         | 1 m <sup>2</sup> | 34.3900  |         |
|           |                      |                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 34.3900 |
| 46<br>d.5 | KNK 2-06<br>0405-01  | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem                                                                 | m                |          |         |
|           |                      | 4*6.60                                                                                                                        | m                | 26.4000  |         |
|           |                      |                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 26.4000 |
| 6         |                      | Elementy małej architektury                                                                                                   |                  |          |         |
| 47<br>d.6 | Kalkulacja<br>własna | Wiata smietnikowa na kontenery do segregacji odpadów                                                                          |                  |          |         |
|           |                      | 1                                                                                                                             |                  | 1.0000   |         |
|           |                      |                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 1.0000  |
| 48<br>d.6 | Kalkulacja<br>własna | Ławki dostosowane do dzieci                                                                                                   |                  |          |         |
|           |                      | 3                                                                                                                             |                  | 3.0000   |         |
|           |                      |                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 3.0000  |
| 49<br>d.6 | kalk. własna         | Garaż wolnostojący o konstrukcji stalowej, 4,00x6,00 m, brama uchylna, konstrukcja z profili zamkniętych ocynkowanych         | kpl.             |          |         |
|           |                      | 1                                                                                                                             | kpl.             | 1.0000   |         |
|           |                      |                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 1.0000  |
| 7         | 45233222-1           | Naprawa - uzupełnienie kostki brukowej wzdłuż chodnika przy ul. Grodzieńskiej                                                 |                  |          |         |
| 50<br>d.7 | KRD<br>080202-21     | Naprawy chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm, prostokątnej                                                    | m <sup>2</sup>   |          |         |
|           |                      | 60                                                                                                                            | m <sup>2</sup>   | 60.0000  |         |
|           |                      |                                                                                                                               |                  | RAZEM    | 60.0000 |
| 8         |                      | Ogrodzenie terenu- Zgodnie z załącznikiem                                                                                     |                  |          |         |
| 51<br>d.8 | KNR 2-31<br>0818-05  | Rozebranie ogrodzeń (ogrodzenie betonowe)                                                                                     | m                |          |         |
|           |                      | 280                                                                                                                           | m                | 280.0000 |         |

|           |                      |                                                                                    |     |          |          |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|           |                      |                                                                                    |     | RAZEM    | 280.0000 |
| 52<br>d.8 | KNR 2-31<br>0401-04  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30cm w gruncie kat. III-IV | m   |          |          |
|           |                      | 310.00                                                                             | m   | 310.0000 |          |
|           |                      |                                                                                    |     | RAZEM    | 310.0000 |
| 53<br>d.8 | Kalkulacja<br>własna | Podmurówka betonowa pod ogrodzenie                                                 | m   |          |          |
|           |                      | 310.00                                                                             | m   | 310.0000 |          |
|           |                      |                                                                                    |     | RAZEM    | 310.0000 |
| 54<br>d.8 | Kalkulacja<br>własna | Ogrodzenie panelowe wys. 1,50m - panele ogrodzeniowe                               | m   |          |          |
|           |                      | 310                                                                                | m   | 310.0000 |          |
|           |                      |                                                                                    |     | RAZEM    | 310.0000 |
| 55<br>d.8 | Kalkulacja<br>własna | Ogrodzenie panelowe - słupki stalowe 60x60 mm                                      | szt |          |          |
|           |                      | 310/2.5                                                                            | szt | 124.0000 |          |
|           |                      | 4                                                                                  | szt | 4.0000   |          |
|           |                      | 2                                                                                  | szt | 2.0000   |          |
|           |                      |                                                                                    |     | RAZEM    | 130.0000 |
| 56<br>d.8 | Kalkulacja<br>własna | Brama wjazdowa szer. 4,00m                                                         | szt |          |          |

| Lp.       | Podstawa             | Opis i wyliczenia            | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----------|----------------------|------------------------------|------|---------|--------|
|           |                      | 1                            | szt  | 1.0000  |        |
|           |                      |                              |      | RAZEM   | 1.0000 |
| 57<br>d.8 | Kalkulacja<br>własna | Furtka panelowa, szer. 1,20m | szt  |         |        |
|           |                      | 3                            | szt  | 3.0000  |        |
|           |                      |                              |      | RAZEM   | 3.0000 |