


INWENTARYZACJA – STAN ISTNIEJĄCY

ODDZIAŁ VII – VIII

ŁAŹNIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ



- Kolorem czerwonym zaznaczono elementy do demontażu i rozbioru :
- oprawy natynkowe ( wymiana na nowe oprawy zgodnie z projektem technicznym
  - grzejniki stalowe ( wymiana na nowe zgodnie z projektem technicznym
  - demontaż urządzeń sanitarnych ( baterie, zawory, wc, umywalki, prysznic, brodziki, wpusty podłogowe)
  - demontaż ościeżnic drzwiowych i skrzydeł drzwiowych ( wymiana na nowe zgodnie z projektem technicznym)
  - demontaż warstw posadzkowych w celu ułożenia nowej instalacji kanalizacji i wody

- Zakres prac rozbiorczych obejmuje również
- demontaż wszystkich okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach
  - demontaż wszystkich elementów wyposażenia wc ( dozowniki, pochwyty itp.)
  - usunięcie starych powłok malarskich na ścianach i sufitach
  - usunięcie zawilgoconych i zniszczonych tynków wraz z ich naprawą i odgrzybieniem

Inwestycja (nazwa i adres)			Inwestor (nazwa i adres)		
REMONT ŁAŹNI OSADZONYCH W PAVILIONIE _H ZAKŁAD_KARNY_W_KRZYWAŃCU			ZAKŁAD_KARNY_W_KRZYWAŃCU KRZYWANIEC_1_66-010_NOWOGRÓD_BOBRZANSKI		
Tytuł projektu					
PROJEKT TECHNICZNY					
Tytuł rysunku RZUT_PARTERU_ODDZIAŁ_VII-VIII_ŁAŹNIA_DLA_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH_ZAKRES_PRAC_ROZBIÓRKOWYCH					
Stadium		Branża		Nr kolejny	
PT		AB		5	
		mgr inż arch Aleksandra Wroczek upr bud nr WA/056/21		mgr inż arch Aleksandra Wroczek upr bud nr WA/056/21	
Autor/Projektant		Opracował		Sprawdzący	