


INWENTARYZACJA - STAN ISTNIEJĄCY

ODDZIAŁ VII - VIII

ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ ŁAZNI PARTER



- Kolorem czerwonym zaznaczono elementy do demontażu i rozbioru :
- oprawy natynkowe ( wymiana na nowe oprawy zgodnie z projektem technicznym
  - grzejniki stalowe ( wymiana na nowe zgodnie z projektem technicznym
  - demontaż urządzeń sanitarnych ( baterie, zawory, wc, umywalki, prysznicze, brodziki, wpusty podłogowe)
  - demontaż ścian murowanych wolnostojących
  - demontaż ościeżnic drzwiowych i skrzydeł drzwiowych ( wymiana na nowe zgodnie z projektem technicznym)
  - demontaż istniejących wygrodzeń wc

- Zakres prac rozbiorczych obejmuje również
- demontaż wszystkich okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach
  - demontaż wszystkich elementów wyposażenia wc ( dozowniki, pochwyty itp.)
  - demontaż zamocowanych wieszaków
  - demontaż kotar prysznicowych
  - usunięcie starych malarskich na ścianach i sufitach
  - usunięcie zawiąconych i zniszczonych tynków wraz z ich naprawą i odgrzyzieniem
  - usunięcie zabudów instalacyjnych - wentylacyjnych wraz z demontażem kanałów wentylacyjnych nawiewnych, wywiewnych oraz zamontowanych urządzeń

Inwestycja (nazwa i adres)		Inwestor (nazwa i adres)	
REMONT ŁAZNI OSADZONYCH W PAVILIONIE_H ZAKŁAD_KARNY_W_KRZYWAŃCU		ZAKŁAD_KARNY_W_KRZYWAŃCU KRZYWANIEC_1-66-010_NOWOGRÓD_BOBRZAŃSKI	
Tytuł projektu			
PROJEKT _TECHNICZNY			
Tytuł rysunku			
RZUT_PARTERU_ODDZIAŁ_VII-VIII_STAN_ISTNIEJĄCY_ZAKRES_PRAC_ROZBIÓRKOWYCH			
Stadium	Brzoz	Nr kolejny	Zmiana
PT	AB	1	
nr inż arch Aleksandra Wroczek upr bud nr MA/056/ZI		nr inż arch Aleksandra Wroczek upr bud nr MA/056/ZI	
Autor/Projektant		Opracował	
Autor/Projektant		Sprawdzający	