

Przedmiar

Obiekt Wykonanie modernizacji chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy szpitalu w Suchej
Beskidzkiej
Inwestor Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej , ul. Szpitalna 22

Stawka robocizny	27,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	60% R+S
Zysk	12% R+S+Kp(R+S)

04.2025

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przynana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Wykonanie modernizacji chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy szpitalu w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.Chodnik		
1.1	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	80,600
1.2	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,300
1.3	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,300
1.4	KNR 2-01 0202/05	Roboty ziemne- zebranie nierówności	m3	4,500
1.5	KNR 2-31 0114/03	Uzupełnienie kruszywa celem wyrównania podbudowy wraz z ubiciem mechanicznym około 5 cm	m2	80,600
1.6	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 5cm - wysiewka	m2	95,600
1.7	KNR 2-31 0402/04	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	7,500
1.8	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	49,000
1.9	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 8x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	49,000
1.10.	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	15,000
1.11	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	15,000
1.12	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	15,000
1.13	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	95,600
1.14	KNR 4-01 0108/03	Wywiezienie ziemi,gruzy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV	m3	7,300
		2. Miejsca postojowe		
2.1	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km , koparka 0,40 m3, grunt kategorii III	m3	39,600
2.2	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	25,000
2.3	KNR 2-31 0114/05	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	99,000
2.4	KNR 2-31 0114/06	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1cm grubości (Krotność= 5)	m2	99,000
2.5	KNR 2-31 0114/07	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	99,000
2.6	KNR 2-31 0114/08	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1cm grubości (Krotność= 12)	m2	99,000
2.7	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	52,000

Wykonanie modernizacji chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy szpitalu w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.8	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	8,200
2.9	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	52,000
2.10	KNR 2-31 0511/04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce piaskowej	m2	99,000
2.11	KNR 4-01 0108/03	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV	m3	39,600
2.12	KNR 2-31 0813/03	Usunięcie znaków, barier oraz korzenia	kpl	1,000