

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## DOSTAWA I MONTAŻ FOLII PRZECIWSŁONECZNYCH NA BUDYNKU UJĘCIA WODY TERMALNEJ W KOMPLEKSIE TERMY MALTAŃSKIE W POZNANIU

Kod CPV wg słownika: 98.39.00.00 – Inne usługi

Zamawiający: **Termy Maltańskie Sp. z o.o.**

Adres Zamawiającego: **ul. Termalna 1, 61-028 Poznań**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż folii przeciwsłonecznych na budynku ujęcia wody termalnej.
2. Zakres prac:
  - zdarcie złuszczonej i popękanej folii,
  - położenie nowej folii
  - zabezpieczenie krawędzi folii specjalistycznym uszczelniaczem
3. Folia okienna powinna spełniać poniższe parametry techniczne:
  - 1) typ folii - zewnętrzna
  - 2) transmisja światła widzialnego min. 19,5
  - 3) transmisja promieni UV 1%
  - 4) całkowita redukcja promieni słonecznych min. 81%
  - 5) Redukcja promieni podczerwonych min 80%
  - 6) Redukcja blasku min 78%
4. Obmiar szyb:
  - powierzchnia szyb bocznych wynosi: 30,32 m<sup>2</sup> ,
  - powierzchnia szyb dachu wynosi: 34,32m<sup>2</sup>
  - całkowita powierzchnia szyb wynosi: **64,64m<sup>2</sup>**
  - całkowita długość krawędzi folii: **350 mb**
5. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonywania robót:
  - 1) Prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, oraz technologią podaną przez producenta, dla danego systemu rozwiązań materiałowych.
  - 2) Zamawiający wymaga aby wszystkie krawędzie folii zostały zabezpieczone specjalnym uszczelniaczem odpornym na promienie UV i warunki pogodowe (nie dopuszcza się stosowania zwykłych silikonów szklarskich).

- 3) Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca, przed złożeniem oferty, odbył wizję lokalną w celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia. Wizja lokalna odbędzie się w umówionym telefonicznie terminie (tel. kontaktowy poniżej), a po jej zakończeniu, pisemnie potwierdzona. Dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej, jest wymagany przy złożeniu oferty przez Wykonawców.

Brak potwierdzenia wizji lokalnej, spowoduje odrzucenie oferty.

6. Wykonawca we własnym zakresie i własnym staraniem zapewni:

- 1) zorganizowanie procesu montażu, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz nadzoru nad wykonywanymi pracami przez osobę zatrudnioną w ramach umowy o pracę,
  - 2) właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie strefy robót, szczególnie ważnych w kontekście prowadzenia robót w czynnym obiekcie, oraz na wysokościach,
  - 3) w strefie robót i na terenie sąsiadującym związanym z prowadzeniem robót, zapewnienie należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP. W celu zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz eliminacji zagrożeń, nakłada się obowiązek podpisania przez Wykonawcę porozumienia w sprawie powołania koordynatora ds. BHP – nie później niż w dniu zawarcia umowy.
  - 4) po zakończeniu robót uporządkowanie i posprzątanie strefy robót gdzie były prowadzone prace budowlane, oraz ciągi komunikacyjne,
  - 5) przedstawi karty produktu dla zastosowanych materiałów,
  - 6) wykona wszelkie inne prace konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi jakości na wykonane zamówienie na okres 5 lat.
7. Termin wykonania robót i przekazania przedmiotu zamówienia wraz z odbiorem końcowym: 14 dni od podpisania Umowy.

Wykonał:

Piotr Miś, tel. 500 724 628

Poznań, 20 luty 2024 r.