

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Toaleta Damska 1.32</b>			
1 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
4 d.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,24 * 2,10 * 4	m2	10,416	
				RAZEM	10,416
5 d.1	KNR 4-01 0819-15	Skucie warstwy okładzinowej ścian z płytek glazurowanych wraz z podkładem cementowym	m2		
		1,24 * 2,10 * 8 + 3,49 * 2,10 * 4 + 3,79 * 2,10 * 2 + 1,79 * 2,10 * 2	m2	73,584	
				RAZEM	73,584
6 d.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z luksferów z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		1,16 * 3,49	m2	4,048	
				RAZEM	4,048
7 d.1	KNR 4-01 0818-05	Skucie warstwy okładzinowej podłóg z płytek glazurowanych	m2		
		3,49 * 5,50	m2	19,195	
				RAZEM	19,195
8 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNR-W 4-01 0208-02	Wykucie w stropie otworów dla przeprowadzenia pionów instalacji wod-kan i kratki ściekowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2(ściany i sufity)	m2		
		16,88 + 12,24 + 13,22 + 6,24 + 19,47	m2	68,050	
				RAZEM	68,050
11 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2		
		4,04	m2	4,040	
				RAZEM	4,040

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach o połączeniach wciskowych( wymiana podejść pod umywalki+ wymiana całej rury wystającej z sufitu	m		
		8 + 4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
15 d.1	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach o połączeniach wciskowych (wymiana podejść pod toalety)	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
16 d.1	KNR-W 2- 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		4	pode j.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.1	KNR-W 2- 15 0211-03 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	pode j.		
		6	pode j.	6,000	
				RAZEM	6,000
18 d.1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
19 d.1	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
20 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		19,47	m2	19,470	
				RAZEM	19,470
21 d.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł(komplet z poz 21 ustalić z inwestorem)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
23 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		19,47	m2	19,470	
				RAZEM	19,470
24 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		50,86	m2	50,860	
				RAZEM	50,860
25 d.1	KNR 2-02 0829-10	Wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi w kolorze pastelowym jasnym do wysokości 2.10 m z wykonaniem naroży systemowymi listwami PCV	m2		
		50,86	m2	50,860	
				RAZEM	50,860

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1	analiza indywidualna	Montaż lusterek wbudowanych w okładziny ścian o wymiarach 0.75x0.6 m 4 sztuki.	m2		
		0,7 * 0,6 * 4	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
27 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku- ściany nad płytkami+ sufit	m2		
		48,580 + 19,47	m2	68,050	
				RAZEM	68,050
28 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		48,580	m2	48,580	
				RAZEM	48,580
29 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		19,47	m2	19,470	
				RAZEM	19,470
30 d.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		19,47	m2	19,470	
				RAZEM	19,470
31 d.1	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Dostawa i montaż Kabin sanitarnych z systemowych kompletnych płyt laminowanych z wbudowanymi zamkami sanitarnymi o konstrukcji i wykonaniu z aluminium o wysokości 195 cm ( 15 cm od podłogi do 210 cm wysokości ), grubość płyt około 2 cm w zależności od producenta	m2		
		3,79 + 1,25 + 1,25 + 3,79 + 1,25 + 1,25 * 1,95	m2	13,768	
				RAZEM	13,768
32 d.1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
33 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
34 d.1	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe demontaż	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
35 d.1	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe montaż	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
36 d.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
37 d.1	KNR 2-02 1215-01	Montaż drzwiczek rewizyjnych osadzonych w płycie-rewizja pionu na piętro	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek i okładzin ściennych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
<b>2</b>		<b>Toaleta męska 1,28</b>			
39 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
41 d.2	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
42 d.2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
43 d.2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,24 * 2,10 * 2	m2	5,208	
				RAZEM	5,208
44 d.2	KNR 4-01 0819-15	Skucie warstwy okładzinowej ścian z płytek glazurowanych wraz z podkładem cementowym	m2		
		50,88	m2	50,880	
				RAZEM	50,880
45 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
46 d.2	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z luksferów z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		1,16 * 5,04	m2	5,846	
				RAZEM	5,846
47 d.2	KNR 4-01 0818-05	Skucie warstwy okładzinowej podłóg z płytek glazurowanych	m2		
		5,04 * 5,55	m2	27,972	
				RAZEM	27,972
48 d.2	KNR-W 4-01 0208-02	Wykucie w stropie otworów dla przeprowadzenia pionów instalacji wod-kan i krtek ściekowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
49 d.2	KNR-W 4-01 0210-04	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu gruzowego	m		
		5,04 * 0,20	m	1,008	
				RAZEM	1,008
50 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2(ściany i sufity)	m2		
		63,180	m2	63,180	
				RAZEM	63,180
51 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		5,4	m3	5,400	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,400
52 d.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3		
		5,4	m3	5,400	
				RAZEM	5,400
53 d.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. zamurowanie lukswerów	m2		
		1,24 * 2,10 * 4	m2	10,416	
				RAZEM	10,416
54 d.2	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach o połączeniach wciskowych( wymiana podejść pod umywalki od poziomu posadzki)	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
55 d.2	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach o połączeniach wciskowych (wymiana podejść pod toalety+podłączenie nowych 3).	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
56 d.2	KNR-W 2-15 0211-03 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.		
		6	podej.	6,000	
				RAZEM	6,000
57 d.2	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
58 d.2	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
59 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		27,97	m2	27,970	
				RAZEM	27,970
60 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		27,970	m2	27,970	
				RAZEM	27,970
61 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		50,88	m2	50,880	
				RAZEM	50,880
62 d.2	KNR 2-02 0829-10	Wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi w kolorze pastelowym jasnym do wysokości 2.10 m z wykonaniem naroży systemowymi listwami PCV	m2		
		50,88	m2	50,880	
				RAZEM	50,880
63 d.2	analiza indywidualna	Montaż luster wbudowanych w okładziny ścian o wymiarach 0.75x0.6 m 4 sztuki.	m2		
		0,7 * 0,6 * 4	m2	1,680	
				RAZEM	1,680

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku- ściany nad płytkami+sufit	m2		
		35,21 + 27,970	m2	63,180	
				RAZEM	63,180
65 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		35,210	m2	35,210	
				RAZEM	35,210
66 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		27,97	m2	27,970	
				RAZEM	27,970
67 d.2	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Dostawa i montaż Kabin sanitarnych z systemowych kompletnych płyt laminowanych z wbudowanymi zamkami sanitarnymi o konstrukcji i wykonaniu z aluminium o wysokości 195 cm ( 15 cm od podłogi do 210 cm wysokości ), grubość płyt około 2 cm w zależności od producenta	m2		
		13,76	m2	13,760	
				RAZEM	13,760
68 d.2	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe demontaż	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
69 d.2	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe montaż	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
70 d.2	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
71 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
72 d.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm podejścia pod miski ustępowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
73 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
74 d.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
75 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
76 d.2	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,85	m2	1,850	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,850
77 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek i okładzin ściennych	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
78 d.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		27,970	m2	27,970	
				RAZEM	27,970
79 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
80 d.2	KNR 2-02 1215-01	Montaż drzwiczek rewizyjnych osadzonych w płycie-rewizja pionu na piętro	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Toaleta dla Personelu-męska</b>			
81 d.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.3	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,12 * 2,10	m2	0,252	
				RAZEM	0,252
84 d.3	KNR 4-01 0819-15	Skucie warstwy okładzinowej ścian z płytek glazurowanych wraz z podkładem cementowym	m2		
		9,145	m2	9,145	
				RAZEM	9,145
85 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.3	KNR-W 4- 01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,709	m3	0,709	
				RAZEM	0,709
87 d.3	KNR-W 4- 01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3		
		0,12 * 2,10 + 0,05 * 9,145	m3	0,709	
				RAZEM	0,709
88 d.3	KNR-W 4- 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2(ściany i sufity)	m2		
		8,05 + 3,34	m2	11,390	
				RAZEM	11,390
89 d.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2(do ustalenia z Zamawiającym)	m2		
		3,34	m2	3,340	
				RAZEM	3,340

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,34	m2	3,340	
				RAZEM	3,340
91 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		3,34	m2	3,340	
				RAZEM	3,340
92 d.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		9,145	m2	9,145	
				RAZEM	9,145
93 d.3	KNR 2-02 0829-10	Wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi w kolorze ustalonym z Inwestorem do wysokości 2.10 m z wykonaniem naroży systemowymi listwami PCV	m2		
		2,48 + 1,35 + 2,48 + 1,35 * 2,10	m2	9,145	
				RAZEM	9,145
94 d.3	analiza indywidualna	Montaż luster wbudowanych w okładziny ścian o wymiarach 0.75x0.6 m 1 sztuka	m2		
		0,7 * 0,6 * 1	m2	0,420	
				RAZEM	0,420
95 d.3	KNR-W 2- 02 2011-02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku- ściany nad płytkami+sufit	m2		
		8,05 + 3,34	m2	11,390	
				RAZEM	11,390
96 d.3	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		1,35 + 1,35 + 2,48 + 2,48 * 1,16	m2	8,057	
				RAZEM	8,057
97 d.3	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		1,35 * 2,48	m2	3,348	
				RAZEM	3,348
98 d.3	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe demontaż	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
99 d.3	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe montaż	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
100 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm podejścia pod miski ustępowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek i okładzin ściennych	m2		
		3,34 * 3,26	m2	10,888	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,888
103 d.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		3,34	m2	3,340	
				RAZEM	3,340
104 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Toaleta dla Personelu-damska</b>			
106 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.4	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,12 * 2,10	m2	0,252	
				RAZEM	0,252
109 d.4	KNR 4-01 0819-15	Skucie warstwy okładzinowej ścian z płytek glazurowanych wraz z podkładem cementowym	m2		
		9,145	m2	9,145	
				RAZEM	9,145
110 d.4	KNR-W 4- 01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,709	m3	0,709	
				RAZEM	0,709
111 d.4	KNR-W 4- 01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3		
		0,12 * 2,10 + 0,05 * 9,145	m3	0,709	
				RAZEM	0,709
112 d.4	KNR-W 4- 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2(ściany i sufit)	m2		
		8,05 + 3,34	m2	11,390	
				RAZEM	11,390
113 d.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,34	m2	3,340	
				RAZEM	3,340
114 d.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		3,34	m2	3,340	
				RAZEM	3,340
115 d.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		9,145	m2	9,145	
				RAZEM	9,145

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.4	KNR 2-02 0829-10	Wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi w kolorze ustalonym z Inwestorem do wysokości 2.10 m z wykonaniem naroży systemowymi listwami PCV	m2		
		2,48 + 1,35 + 2,48 + 1,35 * 2,10	m2	9,145	
				RAZEM	9,145
117 d.4	analiza indywidualna	Montaż luster wbudowanych w okładziny ścian o wymiarach 0.75x0.6 m 1 sztuka	m2		
		0,7 * 0,6 * 1	m2	0,420	
				RAZEM	0,420
118 d.4	KNR-W 2- 02 2011-02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku- ściany nad płytkami+sufit	m2		
		8,05 + 3,34	m2	11,390	
				RAZEM	11,390
119 d.4	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		1,35 + 1,35 + 2,48 + 2,48 * 1,16	m2	8,057	
				RAZEM	8,057
120 d.4	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		1,35 * 2,48	m2	3,348	
				RAZEM	3,348
121 d.4	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe demontaż	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
122 d.4	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe montaż	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm podejścia pod miski ustępowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek i okładzin ściennych	m2		
		3,34 * 3,26	m2	10,888	
				RAZEM	10,888
126 d.4	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		3,34	m2	3,340	
				RAZEM	3,340
127 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
128 d.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>1,000</b>
129 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>