

Kosztorys ofertowy

Przebudowa ul.Kruhel Pełkiński na działkach miejskich

Obiekt lub rodzaj robót: branża drogowa

Lokalizacja: Ul. Kruhel Pełkiński odcinek II dz. nr 79/1 obręb nr 4 Jarosław

Inwestor: Gmina Miejska Jarosław Rynek 1, 37-500 Jarosław

Wykonawca:

KOSZTORYS OFERTOWY							
Numer	STWiOR	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Kosztorys	Przebudowa ul.Kruhel Pełkiński na działkach miejskich				
1	D-04.00.00	Element	Roboty przygotowawcze				
1.1	D-01.01.01	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,25		
1.2	D-01.02.02	KNNR 1/113/1	Analogia Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek, grubość warstwy do 20cm z odwozem i utylizacją na koszt Wykonawcy	m3	71,1		
2		Element	Roboty rozbiórkowe				
2.1	D-01.02.04	KNR 231/802/7	Rozebranie podbudowy, z gruzu betonowego i ceglanego mechanicznie, grubość podbudowy 10cm z odwozem i utylizacją na koszt Wykonawcy	m2	428		
2.2	D-01.02.04	KNNR 6/803/8	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie z ułożeniem w palety	m2	10		
2.3	D-01.02.04	KNR 231/813/3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem i utylizacją na koszt Wykonawcy	m	30		
2.4	D-01.02.04	AT 3/101/2	Nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10cm	m	8		
3		Element	Roboty ziemne				
3.1	D-02.01.01	KNNR 1/310/2	Wykopy kontrolne przy odkrywaniu istniejących sieci gazowej i wodociągowej, głębokość do 1,5m, grunt kategorii III	m3	30		
3.2	D-02.01.01	KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu I-III ze składowaniem i odwozem na koszt Wykonawcy	m3	16,8		
4		Element	Podbudowa i nawierzchnia				
4.1	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	m2	1031,16		
4.2	D-04.01.01	KNNR 6/101/2 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, średnia głębokość 20cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny z odwozem i utylizacją na koszt Wykonawcy	m2	1039,16		
4.3	D-04.05.01	KNNR 6/111/2 (1)	Stabilizacja gruntu rodzimego (wysadzinowego), cementem w ilości 8% stabilizatora, liczonych do masy suchego gruntu rodzimego z dodatkiem środków uszlachetniających - jonowymiennych UPD, warstwa po zagęszczeniu 25cm	m2	914,16		
4.4	D 04.04.00 D- 04 04 02	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, frakcji 0/31,5 warstwa po zagęszczeniu 15cm	m2	934,88		
4.5	D-00 00 00	KNR 231/1104/4	Analogia - Przełożenie kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - regulacja pionowa (uzupełnienie konstrukcji kruszywem łamany)	m2	10		
4.6	D-05.03.05b	KNNR 6/308/1 (4)	Wartwa wiążąca z AC W16 50/70, grubość po zagęszczeniu 4cm	m2	781,44		
4.7	D-05.03.05a	KNNR 6/309/3 (3)	Nawierzchnie z AC S11 50/70, grubość po zagęszczeniu 4cm,	m2	753		
4.8	D - 05 03 03	KNR 202/1929/9	Nawierzchnia z płyt wielootworowych układanych ręcznie o wymiarach 40*60*10	m2	30		
4.9	D -08 01 01	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x30cm wystające nad proj. nawierzchnia 4 cm, ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15 cm , podsypka cementowo-piaskowa	m	10		
5		Element	Pobocza				
5.1	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	m2	194		
5.2	D 04.04.00 D- 04 04 02	KNNR 6/113/6	Nawierzchnia z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15cm	m2	194		
6		Element	Elementy bezpieczeństwa				
6.1	D 07 02 01	KNNR 6/702/1 (2)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi70mm	szt	2		
6.2	D 07 02 01	KNNR 6/702/4	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2	szt	2		
7		Element	Elementy wykończeniowe				
7.1	D 10 04 01	KNR 231/1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	1		
7.2	D 10 04 01	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt	2		
7.3	D-06.01.01	KNNR 1/507/3	Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej	m2	296,4		
7.4	D 00 00 00	Analiza cen rynkowych	Nadzór nad robotami przedstawicieli administratora sieci	kpl	4		
			VAT				