

Przedmiar robót

Wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowni w budynkach w budynkach nr 55 i 90. KW 1291

Obiekt Budynek nr. 55, 90
Branża elektryczna
Kod CPV 45331221-1 - Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza
Lokalizacja ul. Strzelecka, 77-330 Czarne
Zamawiający 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce
Biuro kosztorysowe SOI Czarne

Sporządził Dariusz Bihun, Dariusz Załoga
Kierownik Andrzej Skóra

Czarne. marzec 2025



Tabela przedmiaru robót

Budynek nr. 55. 90

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Wymiana klimatyzacji typu SPLIT w budynku nr 90, pom. 103					
1			Demontaż klimatyzacji : jednostka wewnętrzna szt. 1, jednostka zewnętrzna szt. 1,	kpl	1
2	KNNR 4 0432/03 analogia		Montaż jednostki ściiennej wewnętrznej klimatyzacji - 7-9 KW	szt	1
3	KNNR 4 0432/03 analogia		Montaż jednostki ściiennej zewnętrznej klimatyzacji - na wys. I piętra (ok 7 m)	szt	1
Montaż klimatyzacji typu MULTI SPLIT w budynku nr 55, pom. 5, 7					
4	KNNR 4 0432/01 analogia		Montaż jednostki ściiennej wewnętrznej klimatyzacji - 2,6-3,2 KW	szt	2
5	KNNR 4 0432/03 analogia		Montaż jednostki ściiennej zewnętrznej klimatyzacji - na wys. I piętra (ok 3 m)	szt	1
Roboty elektryczne					
6	KNNR 5 0110/04		Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 20mm (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża ceglanego	m	15
7	KNNR 5 0209/01		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	15
8	KNNR 5 0407/03		Montaż w rozdzielnicach rozłącznika przeciwporażeniowego 1-biegunowego	szt	1
9	KNNR 5 1304/05		Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1
10	KNNR 5 1303/01		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	szt	1
11	KNNR 5 1305/01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próba	2