
PRZEDMIAR

**NAZWA
ZAMÓWIENIA:** AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

Adres / lokalizacja: KORYCIN, UL. SZKOLNA 1; 16-400 KORYCIN
dz.240/1 Powiat sokólski Gmina Korycin,

ZAMAWIAJĄCY: GMINA KORYCIN
Adres: 16-140 KORYCIN, UL. KNYSZYŃSKA 2A

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:
mgr inż. Janusz Topolski

Data opracowania przedmiaru robót: 2023.12.12

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			Demontaże		
1 d.1	KNNR 9 0501-06		Demontaż opraw oświetleniowych światłowodowych z kloszem 173 + 279 + 49 501,000 RAZEM	szt. szt.	 501,000
2 d.1	KNNR 9 0501-05		Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 5 5,000 RAZEM	szt. szt.	 5,000
2			Prace przygotowawcze i naprawcze		
3 d.2	KNNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie mebli folią 200 200,000 RAZEM	m2 m2	 200,000
3			Instalacja: oświetlenia, przewodowania		
4 d.3	KNNR 5 0110-05		Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu 50 50,000 RAZEM	m m	 50,000
5 d.3	KNNR 5 0212-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 50 50,000 RAZEM	m m	 50,000
6 d.3	KNNR 5 0502-03		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - ES-System KLA574125 LED 840 ; moc 53W, strumień oprawy 6700lm 119 + 10 + 16 + 236 + 15 396,000 RAZEM	kpl. kpl.	 396,000
7 d.3	KNNR 5 0502-03		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - ES-System KLA5-S1100 WH 4700 HF 840 MPA LED 840 ; moc 33W, strumień oprawy 4700lm 10 + 13 23,000 RAZEM	kpl. kpl.	 23,000
8 d.3	KNNR 5 0502-03		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - COCCMO - np. ES-Syste CSA577501 LED 840 ; moc 40W, strumień oprawy 6446lm 11 + 15 26,000 RAZEM	kpl. kpl.	 26,000
9 d.3	KNNR 5 0502-03		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - SIRIUS - np. ES-SystemSIR112966 ; moc 12W, strumień oprawy 1400lm 7 7,000 RAZEM	kpl. kpl.	 7,000
10 d.3	KNNR 5 0502-03		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - ES-System REGLUX-S1040 6000 HF 840 OP 49 49,000 RAZEM	kpl. kpl.	 49,000
11 d.3	KNNR 5 0502-02		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - Oprawa ośw. awaryjnego LUMI - n.p. ES-System LUM598015 IP65 nastropowe 1h 7 7,000 RAZEM	kpl. kpl.	 7,000
12 d.3	KNNR 5 1203-08		Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 506 * 3 1 518,000 RAZEM	szt.żył szt.żył	 1 518,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
4			Pomiary elektryczne / elementy dodatkowe		
13 d.4	KNNR 5 1304-05		Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
14 d.4	KNNR 5 1304-06		Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 119 119,000 RAZEM	szt. szt.	 119,000
15 d.4	KNNR-W 9 1201-02		Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 120 120,000 RAZEM	punkt punkt	 120,000
16 d.4	KNNR-W 9 1201-03		Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu 480 / 2 240,000 RAZEM	punkt punkt	 240,000
17 d.4			Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000