

Uwagi:

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisach technicznych.
- Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży.
- W przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych projekt instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację wielobranżową.
- Wymiary podawane są w centymetrach bez uwzględnienia tynków.
- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania.
- Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE.
- Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.- kan. oraz elektryczne prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposób umożliwiający nie zbieranie się kurzu.
- W przypadkach wskazanych w projekcie rozwiązań systemowych należy bezwzględnie kierować się wskazaniem i wytycznymi wybranego producenta.
- Szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii.
- Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunków, schematu oraz opisu ppóz.
- Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku. Na materiały i wykonanie prac w zakresie izolacji należy uzyskać gwarancję.
- Przed zamówieniem stolarki i ślusarki należy potwierdzić ilość okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii mocowania.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia urządzenia do mediów oraz skoordynować przyjęte w projektach branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do wybranego urządzenia i wytycznych producenta.
- Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
- W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolację przeciwwilgociową.
- Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
- Rzędna ±0,00 odpowiada rzędnej +87,50 m n.p.m.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych;
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.


Zestawienie elementów

| Opis | Długość | Szerokość | Wysokość | CZSK_MODUL |
|---|---------|-----------|----------|------------|
| Błat - MDF- głębokość 60cm | 60 | 330 | 90 | 4B |
| Umywalka blatowa szer. 50cm, bateria na fotokomórkę zasilana sieciowo | | 50 | | 4B |
| Zlew blatowy jednokomorowy okrągły z baterią na fotokomórkę zasilana sieciowo | 50 | 58 | 18 | 4B |
| Szafka wisząca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm | 30 | 60 | 100 | 4B |
| Szafka wisząca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm | 30 | 60 | 100 | 4B |
| Szafka wisząca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm | 30 | 60 | 100 | 4B |
| Szafka wisząca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm | 30 | 60 | 100 | 4B |
| Szafka wisząca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm | 30 | 60 | 100 | 4B |
| Szafka podblatowa - MDF - umywalka/zlew - szerokosc 60 cm | 60 | 60 | 86 | 4B |
| Szafka podblatowa - MDF - 3 szuflady - szerokosc 60 cm | 60 | 60 | 86 | 4B |
| Szafka podblatowa - MDF - umywalka/zlew - szerokosc 60 cm | 60 | 60 | 86 | 4B |
| Szafka podblatowa - MDF - 3 szuflady - szerokosc 60 cm | 60 | 60 | 86 | 4B |
| Szafka wisząca - MDF - 3 polki - szer. 30 cm | 30 | 30 | 100 | 4B |
| Szafka podblatowa - MDF - 1 szuflada - szerokosc 30 cm | 60 | 30 | 86 | 4B |

Lokalizacja zabudowy

| Nazwa Zabudowy | Nazwa pomieszczenia | Numer pomieszczenia | CZSK_MODUL |
|----------------|------------------------------|---------------------|------------|
| A-IP-M3-Z3M06 | Gab. diagnostyczno-zabiegowy | M3.00.635 | 4B |


Czy widzisz wszystkie kółka? Pokazują one trzy różne poziomy szarości. Aby wydruk był prawidłowy na podglądzie oraz wydruku wszystkie kółka powinny być widoczne.



Widok z boku

Pakiet: 70000-Fittings


Skala: 1 : 25



Widok z przodu

Pakiet: 70000-Fittings

Skala: 1 : 25



Widok 3D



Pakiet: 70000-Fittings

Skala:

Widok z góry

Pakiet: 70000-Fittings

Skala: 1 : 25




UWAGI DO PROJEKTOWANIA/MONTAŻU ZABUDOWY MEBLOWEJ:

- W przypadku powstania pustej przestrzeni między szafką a ścianą, nie szerszej niż 20 cm, należy zastosować blende w kolorze frontów szafek.
- Mebłe zamontować w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie, w szczególności podczas wysuwania szuflad.
- Wszelkie urządzenia podblatowe należy wykonać w systemie zabudowy meblowej, z uwzględnieniem wymagań producenta.
- Dolne listwy maskujące należy wykonywać na całą długość zabudowy meblowej, unikając ich podziałów.
- Zaleca się montowanie drzwi w sposób umożliwiający otwieranie ich parami.
- Lokalizacja gniazdek wtykowych za zabudową meblową wg projektu branży ele. na h=2,65m.

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego: Dokumentację sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi Umową nr DZP-26/23 z dnia 3 kwietnia 2023 r. w szczególności co do wzajemnego skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji Umowy oraz jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ta dokumentacja ma służyć.

| | | |
|-------------|--|--|
| Projektował | mgr inż. arch. Jan Stańczak do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | upr. nr 3350/Gd/88 upr. nr PO/KK/156/2007 |
| Opracował | mgr inż. arch. Martyna Grzonka mgr inż. arch. Barbara Storczyk mgr inż. arch. Ilona Rybicka mgr inż. arch. Magdalena Zygałdińska | |
| Sprawdził | mgr inż. arch. Karolina Pykało-Krzywdzińska w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | upr. nr 459/POOKK/2011 |

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Generalny Wykonawca | Warbud SA ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa | TKT engineering TKT Engineering Sp. z o.o. ul. Pryzmaty 4 02-226 Warszawa |
| Zamawiający / Inwestor | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań | |
| Nazwa inwestycji | Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Kliniknym Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej wraz zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną | |
| Realizowanego w ramach inwestycji | Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I b CZSK) w zakresie Modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b i pawilon wejściowy | |
| Adres obiektu budowlanego | POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 55 ark.14, obręb 0039 Łazarz, jedn. ewid. Miasto Poznań 306401_1 dz. nr ewid.: 3/8, 4/5, 5/4, 7 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|---|--------|------------|---------|
| <div></div> | | | | <div>INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9 80-298 Gdańsk</div> | | | |
| Branża | | | | Architektura | | | |
| Tytuł rysunku | | | | Zestawienie zabudowy medycznej - Z3M06 | | | |
| Faza projektu | | Skala | | Arkusz | | Data | |
| Projekt Wykonawczy | | | | | | 23.05.2024 | |
| Nr. projektu | Autor | Strefa | Poziom | Typ | Branża | Numer | Rewizja |
| 438-IP-M3-ZZ-SH-A-70006 -00 | | | | | | | |