

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	45 110000 - 1	Rozbiórka garażu - budynek D			
1 d.1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie garażu o pow. zabudowy 16,30 m2	m3		
		4,00	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża, stropu i schodów z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3		
		16,30 * 0,12	m3	1,956	
				RAZEM	1,956
3 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami po wykonaniu robót rozbiórkowych	m3		
		16,30 * 0,80	m3	13,040	
				RAZEM	13,040
4 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		4,00 + 1,956	m3	5,956	
				RAZEM	5,956
5 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km do 10 km	m3		
		poz.4	m3	5,956	
				RAZEM	5,956