

PRZEDMIAR

Obiekt Remont w Szpitalu w Makowie Podhalańskim
Budowa 34-220 Maków Podhalański , al. Kasztanowa
Inwestor Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Stawka robocizny	28,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	60% R+S
Zysk	10% R+S+Kp(R+S)

Inspektor Nadzoru
Nr ewidencyjny 6/2001
mgr inż. Krzysztof Szczęch

04.2025

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przygotowana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.Prace remontowe		
1.1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2m2		
1.2	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	szt	3,000
1.3	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5,000
1.4	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m3	4,200
1.5	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- skucie płytek na ścianach i podłodze	m2	8,400
1.6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wc, umywalk, prysznic, baterii	m2	23,860
1.7	Kalkulacja indywidualna	Zaślepienie zaworów kanalizacji i wody	kpl	1,000
	KNR-W 2-02 0132/05	otwory w ścianach murowanych ,ułożenie nadproży prefabrykowanych	kpl	4,000
1.8	KNR 7 0503/05	Drzwi rozsuwane- światło przejścia 150cm , rozsuwane automatycznie z automatem do wpięcia do systemu ewakuacji p.poz. real 9006 wysokość 2100mm, aluminium szyba bezpieczna , matowa.Naped ECDRIVE T 2140 wersja FR	m	8,000
1.9	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	szt	1,000
1.10	KNR 2-02 1121/05	Okładziny przy umywalce płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm	m2	12,500
1.11	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	2,200
1.12	KNR 4-01 1204/05	Gruntowanie jednokrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	215,000
1.13	KNR 4-01 1204/01	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	215,000
1.14	KNR 4-01 1204/02	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	35,000
1.15	KNR 2-17 0137/01	Kratki wentylacyjne wymiana istniejących .	m2	180,000
1.16	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	3,000
1.17	Kalkulacja indywidualna	Demontaz istniejącej wykładziny elastycznej z cokolikami(bez utylizacji)	szt	4,000
1.18	KNR 2-02 1102/02	Wykonanie szlifowania powierzchni nie równej pod wykładzinę elastyczną.	m2	40,000
1.19	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	35,000
1.20	KNR 2-02 1115/01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm	m2	35,000
1.21	KNR 2-02 1118/08	Wykonanie wykładzin elastycznych ,spoinowanych na gorąco z cokolikiem na ścianie 10 cm (dwa kolory na podłożu)	m2	35,000
			m2	40,000

Remont w Szpitalu w Makowie Podhalańskim

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.22	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja Gruz	m3	5,200
1.23	KNNR 7 0503/05	Demontaż skrzydeł drzwiowych istniejących- wraz z utylizacją	m2	6,920
1.24	KNNR 7 0503/04	zakup, dostawa i montaż drzwi standard do gabinetu z ościeżnicą 1,20x205, klamka z zamkiem na wkładke	m2	2,460
2. Elektryka				
2.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych	kpl	1,000
2.2	KNNR 5 0302/02	Montaż puszek instalacyjnych podwójnych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	15,000
2.3	KNNR 5 0308/06	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym	szt	10,000
2.4	KNNR 5 0308/02	Montaż łączników krzyżowe, jednobiegunowe instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym	szt	15,000
2.5	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	75,500
2.6	KNR-W 5-08 0209/01	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm ² , układane w tynku na podłożu betonowym	m	215,000
2.7	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5mm ²	m	325,000
2.8	KNR 5-08 0307/04	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy	szt	20,000
2.9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż lamp	szt	12,000
2.10	KNR 5-08 0307/04	Montaż na gotowym podłożu wewnętrznych lampy led	szt	12,000

inspektor Nadzoru
Nr ewidencyjny 6/2001
mgr inż. Krzysztof Szczęch