
PRZEDMIAR

**NAZWA
ZAMÓWIENIA:** Modernizacja instalacji CWU w budynku szkoły w Korycinie

Adres / lokalizacja: ul. Szkolna 1, Korycin

ZAMAWIAJĄCY: GMINA KORYCIN

Adres: ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

SANITARNA mgr inż. Grzegorz Bogojło

Data opracowania przedmiaru robót: 15.12.2023

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Instalacja CWU w budynku szkoły w Korycinie					
1			Instalacja c.o. - armatura		
1 d.1	KNNR 4 0412-01 analogia		Zawór regulacyjny termostatyczny cyrkulacji CWU	szt.	
			18	szt.	
			18,000		
			RAZEM		18,000
2 d.1	KNNR 4 0411-01		Zawory kulowe gwint o śr. nominalnej 15 mm	szt.	
			36	szt.	
			36,000		
			RAZEM		36,000
2			Instalacja c.o. - izolacja		
3 d.2	KNZ-15 28-03		Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 35 mm, gr. izolacji 30 mm	m	
			154	m	
			154,000		
			RAZEM		154,000
4 d.2	KNZ-15 27-03		Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 22 mm, gr. izolacji 30 mm	m	
			77	m	
			77,000		
			RAZEM		77,000