

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku żłobka gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zewnętrzną podziemną instalacją gazu.
ADRES INWESTYCJI : Dz.nr 49, obr. Jedwabno, gm. Jedwabno
INWESTOR : GMINA JEDWABNO
ADRES INWESTORA : ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek 16,5*23	m ² m ²	 379,50	
				RAZEM	379,50
2 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III - humus poz.1*0,2	m ³ m ³	 75,90	
				RAZEM	75,90
3 d.1	KNR 2-01 0207-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1,2*(16,5*23)	m ³ m ³	 455,40	
				RAZEM	455,40
4 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - w materiale uwzględnić pospółkę z dowozem poz.3-1,2*(12,5*20+2,0*7,54)	m ³ m ³	 137,30	
				RAZEM	137,30
2	45233000-9	Fundamentowanie i izolacje			
5 d.2	KNR 2-02 1101-01 z. sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. 0,1*(0,7*77,8+0,9*0,9*4+2,0*2,0+1,1*13,32+1,4*1,1*2+0,5*2,54*2+2,4*8,2)	m ³ m ³	 10,17	
				RAZEM	10,17
6 d.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0,3*0,4*2,54*2+0,5*0,4*77,8	m ³ m ³	 16,17	
				RAZEM	16,17
7 d.2	KNR 2-02 0202-03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0,9*0,4*13,32	m ³ m ³	 4,80	
				RAZEM	4,80
8 d.2	KNR 2-02 0204-03	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0,7*0,7*0,4*4+1,8*1,8*0,4+0,9*1,2*0,4*2	m ³ m ³	 2,94	
				RAZEM	2,94
9 d.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 0,3*2,21*7,97	m ³ m ³	 5,28	
				RAZEM	5,28
10 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0,1	t t	 0,10	
				RAZEM	0,10
11 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 1,1	t t	 1,10	
				RAZEM	1,10
12 d.2	KNR 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą 0,5*(77,8+13,32)	m ² m ²	 45,56	
				RAZEM	45,56
13 d.2	KNR-W 2-02 0101-06	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0,24*(0,9*(20,0*2+12,5*2)+0,85*(2,0*2+7,54))	m ³ m ³	 16,39	
				RAZEM	16,39
14 d.2	KNR-W 2-02 0603-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - warstwa podkładowa <Ściany fundamentowe>0,9*(20,0*2+12,5*2)+0,85*(2,0*2+7,54)+0,9*(19,22*2+11,72*2)+0,85*(1,76+7,3)	m ² m ²	 131,70	
				RAZEM	131,70
15 d.2	KNR-W 2-02 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. masą dysperbit - pierwsza warstwa <Ściany fundamentowe>0,9*(20,0*2+12,5*2)+0,85*(2,0*2+7,54)+0,9*(19,22*2+11,72*2)+0,85*(1,76+7,3)	m ² m ²	 131,70	
				RAZEM	131,70
16 d.2	KNR-W 2-02 0603-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. masą dysperbit - druga warstwa <Ściany fundamentowe>0,9*(20,0*2+12,5*2)+0,85*(2,0*2+7,54)+0,9*(19,22*2+11,72*2)+0,85*(1,76+7,3)	m ² m ²	 131,70	
				RAZEM	131,70
17 d.2	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na ścianach - EPS 150 o zmniejszonej absorpcji wody <Ściany fundamentowe>0,9*(20,0*2+12,5*2)+0,85*(2,0*2+7,54)	m ² m ²	 68,31	
				RAZEM	68,31

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR-W 3 d.2 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
		poz.17	m ²	68,31	
				RAZEM	68,31
3		Roboty konstrukcyjne			
19	KNR 2-02 d.3 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - rdzenie	m ³		
		0,24*0,24*4,15*11+0,24*0,3*4,15+0,24*0,45*4,15+0,24*0,24*1,95*4	m ³	3,83	
				RAZEM	3,83
20	KNR 2-02 d.3 0208-10	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0,24*0,3*4,15+0,24*0,38*4,15	m ³	0,68	
				RAZEM	0,68
21	KNR 2-02 d.3 0210-04	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu - nadproża, podciąg, wieńce	m ³		
		0,24*0,3*1,1*4+0,24*0,3*2,4*4+0,24*0,3*3,05+0,24*0,3*3,05+0,24*0,3*3,6*2+	m ³	3,78	
		0,24*0,3*4,6+0,24*0,65*9,5	m ³	14,78	
		0,25*0,24*12,1+0,25*0,24*14,98+0,24*0,3*76,6+0,24*0,24*76,6+0,24*0,24*3,48*2+0,24*0,2*11,5+0,24*0,24*2,93+0,12*0,2*50,4+0,15*0,2*29,8	m ³		
				RAZEM	18,56
22	KNR 2-02 d.3 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 24 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		19,22*11,71	m ²	225,07	
				RAZEM	225,07
23	KNR 2-02 d.3 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0,22+0,06+0,23	t	0,51	
				RAZEM	0,51
24	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,54+0,31+1,23+3,82	t	5,90	
				RAZEM	5,90
25	KNR 2-05 d.3 0101-04	Konstrukcja wózkowni	t		
		0,65	t	0,65	
				RAZEM	0,65
4		Ściany nośne i działowe			
26	KNR 2-02 d.4 0116-01	Ściany budynków .z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm	m ²		
		<Ściany fundamentowe>0,9*(20,0*2+12,5*2)+0,85*(2,0*2+7,54)	m ²	68,31	
				RAZEM	68,31
27	KNR 2-02 d.4 0116-01	Ściany budynków z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm - EI30 - gazobeton	m ²		
		<Ściany zew.>3,76*(20,0*2+12,5*2)-(0,9*1,5*5+1,8*2,35+3,0*2,35*2+1,8*1,5*2+2,45*2,35+1,8*1,5*2+1,8*0,6)	m ²	201,68	
				RAZEM	201,68
28	KNR K-02 d.4 0104-09	Ściany z bloków SILKA 24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
		<ściany wew>3,76*10,27	m ²	38,62	
				RAZEM	38,62
29	KNR K-02 d.4 0104-01	Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
		3,6*(3,15+3,82+8,56+3,3+2,76+0,84)-(1,0*2,1+1,3*2,1*2+1,0*2,1)	m ²	71,09	
				RAZEM	71,09
30	KNR K-02 d.4 0105-06	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) EI15	m ²		
		3,6*(3,45+1,6+1,52)-(1,2*2,1+1,0*2,1)	m ²	19,03	
				RAZEM	19,03
31	KNR K-02 d.4 0105-06	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
		3,6*(1,39+2,0+2,98+0,82+3,35+1,95+2,08+8,73+4,91+1,57+1,57+0,75+1,0*2)-(1,0*2,1*2+1,0*2,1*3)	m ²	112,26	
				RAZEM	112,26
32	KNR K-02 d.4 0105-06	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) REI60	m ²		
		3,6*(1,2+2,9+3,1)-1,0*2,1	m ²	23,82	
				RAZEM	23,82
33	KNR K-02 d.4 0105-02	Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
		3,6*(1,39+2,61+1,57)-(1,0*2,1)	m ²	17,95	
				RAZEM	17,95
5		Posadzki			
34	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		0,1*(19,22*11,72)	m ³	22,53	
				RAZEM	22,53

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02 d.5 1101-01 z. sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. 0,1*(19,22*11,72)+0,1*1,64*7,18	m ³ m ³	 23,70	
				RAZEM	23,70
36	KNR-W 2-02 d.5 0504-01	Isolacja z papy termozgrzewalnej Krotność = 2 33,5+50,18+7,75+48,12+10,26+5,74+8,8+3,36+3,2+2,6+7,38+3,23+16,04+10,83	m ² m ²	 210,99	
				RAZEM	210,99
37	KNR 2-02 d.5 0607-01	Isolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-posadzkowe 33,5+50,18+7,75+48,12+10,26+5,74+8,8+3,36+3,2+2,6+7,38+3,23+16,04+10,83	m ² m ²	 210,99	
				RAZEM	210,99
38	KNR 2-02 d.5 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS 150 gr. 15cm 33,5+50,18+7,75+48,12+10,26+5,74+8,8+3,36+3,2+2,6+7,38+3,23+16,04+10,83	m ² m ²	 210,99	
				RAZEM	210,99
39	KNR 2-02 d.5 0607-01	Isolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-posadzkowe 33,5+50,18+7,75+48,12+10,26+5,74+8,8+3,36+3,2+2,6+7,38+3,23+16,04+10,83	m ² m ²	 210,99	
				RAZEM	210,99
40	KNR 2-02 d.5 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro poz.38	m ² m ²	 210,99	
				RAZEM	210,99
41	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <sale zajęciowe>50,18+48,12	m ² m ²	 98,30	
				RAZEM	98,30
42	KNR-W 2-02 d.5 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa dedykowana do sal zajęciowych w obiektach przedszkolnych i żłobkach - z atestem. Właściwości zgodnie z PT <sale zajęciowe>50,18+48,12	m ² m ²	 98,30	
				RAZEM	98,30
43	KNR-W 2-02 d.5 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone <sale zajęciowe>7,1+4,78+0,96+7,94+0,75+0,12+1,87+3,22+0,75*2+3,1+7,13+3,96+1,78+10,31+2,97+3,3+2,78	m m	 63,57	
				RAZEM	63,57
44	NNRNKB d.5 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 7,75+5,74+8,8+3,36+3,2+2,6+7,38+3,23	m ² m ²	 42,06	
				RAZEM	42,06
45	NNRNKB d.5 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 33,5+10,26+16,04+10,83	m ² m ²	 70,63	
				RAZEM	70,63
46	NNRNKB d.5 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej 1,47+5,95+3,4+5,95+4,79*2+1,26+2,32+4,79*2+3,48+2,42+3,12+2,13+2,46+2,63+1,68+0,88+1,94+0,92+0,3+1,56+1,03+0,7+0,56+1,85+2,53	m m	 69,70	
				RAZEM	69,70
47	KNR 2-02 d.5 0607-01 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - folia paroizolacyjna <na stropie>19,22*11,72	m ² m ²	 225,26	
				RAZEM	225,26
48	KNR-W 2-02 d.5 0612-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm <na stropie>19,22*11,72	m ² m ²	 225,26	
				RAZEM	225,26
49	KNR-W 2-02 d.5 0612-04	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - nast. warstwa gr. 15cm <na stropie>19,22*11,72	m ² m ²	 225,26	
				RAZEM	225,26
50	KNR 2-02 d.5 0607-01 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - folia paro-przepuszczalna PCV <na stropie>19,22*11,72	m ² m ²	 225,26	
				RAZEM	225,26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Stolarka okienna i drzwiowa			
51	KNR 0-19	Dostawa i montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia	m ²		
d.6	1022-12	<B1>3,0*2,35*2 <B3>1,8*2,3	m ² m ²	14,10 4,14	
				RAZEM	18,24
52	KNR 0-19	Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 - wyposażenie zgodnie z PT	m ²		
d.6	1022-11	<O1>1,8*1,5*4	m ²	10,80	
				RAZEM	10,80
53	KNR 0-19	Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - wyposażenie zgodnie z PT	m ²		
d.6	1022-06	<O2>0,9*1,5*5	m ²	6,75	
				RAZEM	6,75
54	KNR 0-19	Dostawa i montaż okien uchylnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - wyposażenie zgodnie z PT	m ²		
d.6	1022-04	<O3>1,8*0,6	m ²	1,08	
				RAZEM	1,08
55	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt		
d.6	0129-01	5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
56	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.6	0129-02	5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
57	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.6	202 0541-01	0,25*(1,8*4+0,9*5+1,8)	m ²	3,38	
				RAZEM	3,38
58	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą stalową, EI15 wyposażone zgodnie z PT	m ²		
d.6	1022-01	<D3>1,3*2,1*3 <D4s>1,0*2,1*2	m ² m ²	8,19 4,20	
				RAZEM	12,39
59	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą stalową, EI15 wyposażone zgodnie z PT	m ²		
d.6	1022-01	<D4>1,0*2,1*4	m ²	8,40	
				RAZEM	8,40
60	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z otworami wentylacyjnymi pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą stalową, wyposażone zgodnie z PT	m ²		
d.6	1022-01	<D5>1,0*2,1*3 <D6>0,9*2,1*2	m ² m ²	6,30 3,78	
				RAZEM	10,08
61	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe, gładkie, zmywalne wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą stalową, wyposażone zgodnie z PT	m ²		
d.6	1022-01	<D3>1,0*2,1*15	m ²	31,50	
				RAZEM	31,50
62	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m2, wyposażone zgodnie z PT	m ²		
d.6	1203-02	<D1>1,5*2,35	m ²	3,53	
				RAZEM	3,53
63	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z nasświetlem oszklonych na budowie - wyposażone zgodnie z PT	m ²		
d.6	1024-08	<D2>2,30*2,35	m ²	5,41	
				RAZEM	5,41
64	KNR-W 2-02	Ścianki ustępowe HPL	m ²		
d.6	1029-05	1,5*(1,47+1,35)	m ²	4,23	
				RAZEM	4,23
7		Tynki, gładzie gipsowe, malowanie			
65	KNR 9-03	Przygotowanie podłoża mechanicznie	m ²		
d.7	0109-06	<ściany>3,6*(2,98+10,28+5,72+7,13+2,77+3,18+2,63+2,21+0,87+0,75+7,94+5,75+7,1+3,1+3,2+1,46+3,0+4,05+1,5+2,7+1,53+1,95*2+2,02*2+1,01+2,64+3,12+2,47+2,03+0,16+1,04+4,78*2+3,42*2+4,79*2+2,22*2+3,86+8,59+3,95+2,77+0,1+6,1)+1,6*(2,61*2+2,97+1,0*4+3,0*2+3,55*2+1,36*4+1,96*2+1,79*2+2,44+0,76+0,54+1,97+1,16+4,57+1,47+1,95*2+1,05*2+1,57*2+2,15*2)-(3,0*2,35*2+1,8*2,35+2,3*2,35) <sufity>33,5+50,18+7,75+48,12+10,26+5,74+8,8+3,36+3,2+2,6+7,38+3,23+16,04+10,83	m ² m ²	641,37 210,99	
				RAZEM	852,36
66	KNR 9-03	Założenie narożników tynkarskich	m ²		
d.7	0109-07	poz.65	m ²	852,36	
				RAZEM	852,36

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.7	KNR 9-03 0106-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jedno-warstwowe gr. 15 mm gipsowe gładzone <ściany>3,6*(2,98+10,28+5,72+7,13+2,77+3,18+2,63+2,21+0,87+0,75+7,94+5,75+7,1+3,1+3,2+1,46+3,0+4,05+1,5+2,7+1,53+1,95*2+2,02*2+1,01+2,64+3,12+2,47+2,03+0,16+1,04+4,78*2+3,42*2+4,79*2+2,22*2+3,86+8,59+3,95+2,77+0,1+6,1)+1,6*(2,61*2+2,97+1,0*4+3,0*2+3,55*2+1,36*4+1,96*2+1,79*2+2,44+0,76+0,54+1,97+1,16+4,57+1,47+1,95*2+1,05*2+1,57*2+2,15*2)-(3,0*2,35*2+1,8*2,35+2,3*2,35)	m ² m ²	641,37	
				RAZEM	641,37
68 d.7	KNR 9-03 0106-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na sufitach sposobem maszynowym jedno-warstwowe gr. 15 mm gipsowe gładzone <sufity>33,5+50,18+7,75+48,12+10,26+5,74+8,8+3,36+3,2+2,6+7,38+3,23+16,04+10,83	m ² m ²	210,99	
				RAZEM	210,99
69 d.7	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowa-nych i betonów wylewanych <ściany>3,6*(2,98+10,28+5,72+7,13+2,77+3,18+2,63+2,21+0,87+0,75+7,94+5,75+7,1+3,1+3,2+1,46+3,0+4,05+1,5+2,7+1,53+1,95*2+2,02*2+1,01+2,64+3,12+2,47+2,03+0,16+1,04+4,78*2+3,42*2+4,79*2+2,22*2+3,86+8,59+3,95+2,77+0,1+6,1)+1,6*(2,61*2+2,97+1,0*4+3,0*2+3,55*2+1,36*4+1,96*2+1,79*2+2,44+0,76+0,54+1,97+1,16+4,57+1,47+1,95*2+1,05*2+1,57*2+2,15*2)-(3,0*2,35*2+1,8*2,35+2,3*2,35+1,8*1,5*4+0,9*1,5*5+1,8*0,6+1,0*2,1*14+1,3*2,1*6+1,5*2,35+1,0*0,1*6)	m ² m ²	572,84	
				RAZEM	572,84
70 d.7	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa-nych i betonów wylewanych <sufity>33,5+50,18+7,75+48,12+10,26+5,74+8,8+3,36+3,2+2,6+7,38+3,23+16,04+10,83	m ² m ²	210,99	
				RAZEM	210,99
71 d.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-ków gładkich bez gruntowania <ściany>3,6*(2,98+10,28+5,72+7,13+2,77+3,18+2,63+2,21+0,87+0,75+7,94+5,75+7,1+3,1+3,2+1,46+3,0+4,05+1,5+2,7+1,53+1,95*2+2,02*2+1,01+2,64+3,12+2,47+2,03+0,16+1,04+4,78*2+3,42*2+4,79*2+2,22*2+3,86+8,59+3,95+2,77+0,1+6,1)+1,6*(2,61*2+2,97+1,0*4+3,0*2+3,55*2+1,36*4+1,96*2+1,79*2+2,44+0,76+0,54+1,97+1,16+4,57+1,47+1,95*2+1,05*2+1,57*2+2,15*2)-(3,0*2,35*2+1,8*2,35+2,3*2,35+1,8*1,5*4+0,9*1,5*5+1,8*0,6+1,0*2,1*14+1,3*2,1*6+1,5*2,35+1,0*0,1*6) <sufity>33,5+50,18+7,75+48,12+10,26+5,74+8,8+3,36+3,2+2,6+7,38+3,23+16,04+10,83	m ² m ² m ²	572,84 210,99	
				RAZEM	783,83
72 d.7	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm 2,0*(2,61*2+2,97+1,0*4+3,0*2+3,55*2+1,36*4+1,96*2+1,79*2+2,44+0,76+0,54+1,97+1,16+4,57+1,47+1,95*2+1,05*2+1,57*2+2,15*2)-(1,0*2,0*6)	m ² m ²	117,16	
				RAZEM	117,16
8		Elewacje			
73 d.8	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m 3,8*(12,5*2+20,0*2)	m ² m ²	247,00	
				RAZEM	247,00
74 d.8	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły 12,5*2+20,0*2	m m	65,00	
				RAZEM	65,00
75 d.8	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 0,6*2+1,5*9+2,35*10+3,9*4	m m	53,80	
				RAZEM	53,80
76 d.8	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr. 15cm 3,9*(12,5*2+20,0*2)-(0,9*1,5*5+1,8*2,35+3,0*2,35*2+1,8*1,5*2+2,3*2,35+1,8*1,5*2+1,8*0,6)	m ² m ²	211,14	
				RAZEM	211,14
77 d.8	KNR K-04 0102-05	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm 0,15*(0,9*5+1,5*10+1,8*6+1,5*8+0,6*2+3,0*2+2,35*10+2,3+1,5)	m ² m ²	11,52	
				RAZEM	11,52
78 d.8	KNR K-04 0103-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły 68,31+poz.76	m ² m ²	279,45	
				RAZEM	279,45
79 d.8	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 68,31+poz.76	m ² m ²	279,45	
				RAZEM	279,45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.8	KNR K-04 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach 0,15*(0,9*5+1,5*10+1,8*6+1,5*8+0,6*2+3,0*2+2,35*10+2,3+1,5)	m ² m ²	 11,52	
				RAZEM	11,52
81 d.8	KNR K-04 0105-03	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek poz.76+poz.80	m ² m ²	 222,66	
				RAZEM	222,66
82 d.8	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania poz.76+poz.80	m ² m ²	 222,66	
				RAZEM	222,66
83 d.8		Wiata na wózki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
9		Dach - konstrukcja i pokrycie			
84 d.9	KNR 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1,66	m ³ drew. m ³ drew.	 1,66	
				RAZEM	1,66
85 d.9	KNR 2-02 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,15	m ³ drew. m ³ drew.	 0,15	
				RAZEM	0,15
86 d.9	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1,85+0,28+0,33+0,28+0,24+0,19+0,14+0,11+0,14+0,03+0,06+0,06+0,07+0,10+0,12+0,14+0,17+0,19+0,09+0,08+0,06+0,05+0,04+0,03+0,07+0,06+0,05+0,04+0,03+0,09+0,32	m ³ m ³	 5,51	
				RAZEM	5,51
87 d.9	KNR 2-02 0408-08	Krokwie narożne i koszone, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1,37	m ³ m ³	 1,37	
				RAZEM	1,37
88 d.9	KNR 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,13	m ³ m ³	 0,13	
				RAZEM	0,13
89 d.9	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,79	m ³ m ³	 0,79	
				RAZEM	0,79
90 d.9	KNR 2-02 0407-04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,50	m ³ drew. m ³ drew.	 0,50	
				RAZEM	0,50
91 d.9	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,34	m ³ m ³	 0,34	
				RAZEM	0,34
92 d.9	KNR 2-02 0406-06	Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1,06	m ³ drew. m ³ drew.	 1,06	
				RAZEM	1,06
93 d.9	KNR 2-02 0409-04	Belki i zastrzały podsufitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00
94 d.9	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 0,5*7,42*14,26*2+0,5*7,42*7*4+7,42*7,5*2	m ² m ²	 320,99	
				RAZEM	320,99
95 d.9	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu 0,5*7,42*14,26*2+0,5*7,42*7*4+7,42*7,5*2	m ² m ²	 320,99	
				RAZEM	320,99
96 d.9	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 40x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej poz.95	m ² m ²	 320,99	
				RAZEM	320,99
97 d.9	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.95	m ²	320,99	
				RAZEM	320,99
98	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.9	202 0541-02	cm	m ²	21,53	
		0,3*(14,26*2+21,63*2)		RAZEM	21,53
99	NNRNKB	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-	m		
d.9	202 0517-04	wlekanej półokrągłych o śr. 15 cm	m	72,34	
		21,8*2+14,37*2		RAZEM	72,34
100	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka-	m		
d.9	202 0519-02	nej okrągłych o śr. 10 cm	m	18,16	
		4,54*4		RAZEM	18,16
101	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy	szt.		
d.9	202 0521-09	ocynkowanej w dachach	szt.	4,00	
		4		RAZEM	4,00
10		Wyposażenie			
102		Miska ustępowa	szt.		
d.10	kalk. własna	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
103		Umywalka	szt.		
d.10	kalk. własna	5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
104		Prysznic	szt.		
d.10	kalk. własna	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
105		Brodzik do mycia nocników	szt.		
d.10	kalk. własna	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11		Zagospodarowanie terenu			
106		Ogrodzenie z segmentów, wykonane z paneli metalowych ocynkowanych i po-	m		
d.11	kalk. własna	wlekane wys. 1730mm z bramą wjazdową i bawką wejściową	m	115,80	
		115,8		RAZEM	115,80
107	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-	m ³		
d.11	0101-01	nie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	2,00	
		2		RAZEM	2,00
108	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-	m ³		
d.11	0218-02	kim	m ³	61,00	
		610*0,1		RAZEM	61,00
109	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.11	0401-05	610	m ²	610,00	
				RAZEM	610,00
110		Wiata śmietnikowa	szt.		
d.11	kalk. własna	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
111	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z za-	szt.		
d.11	0323-05	prawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - świerk srebrzysty	szt.	62,00	
		62		RAZEM	62,00