

Przedmiar robót

Kosztorys

Budowa: Adres inwestycji: SZPITAL REJONOWY w Suchej Beskidzkiej

Inwestor: INWESTOR: ZOZ SUCHA BESKIDZKA

Adres Inwestora: ul. Szpitalna 22; 34-200 Sucha Beskidzka


Inspektor Nadzoru
Nr ewidencyjny 6/2001
mgr inż. Krzysztof Szczęch

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	Rozdział		
1.1	Element	Element		
1.1.1	KNR 404/809/2	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną uchwyty przęseł ze stali gr.5mm, szer.5cm - demontaż przęseł metalowych Robocizna'		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*30	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	szt. 120,00
1.1.2	KNR 404/808/6	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną słupków stalowych - demontaż ogrodzenia Robocizna''' Szlifierka kątowna	szt.	41,00
1.1.3	KNR 401/201/7	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian Robocizna'''''' Drewno okrągłe na stemple budowlane Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III Gwoździe budowlane okrągłe gołe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,5*80)*2	80,000000	
		RAZEM:	80,000000	m2 80,00
1.1.4	KNR 202/1801/2	Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30' m, fundament 0.20x0.80' m	m	80,00
1.1.5	KNR 202/1801/5	Dodatek lub potrącenie za każde 10' cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego	m	80,00
1.1.6	KNR 223/403/6	montaż paneli ogrodzeniowych wraz ze słupkami Robocizna'''''''''' Przęsło siatkowe dł.300 cm, wys.163 cm wraz ze słupkiem i 3 uchwytyami Środek transportowy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	80,00
1.1.7	KNR 404/1107/1	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna' Samochód skrzyniowy do 5 t'	t	0,80
1.1.8	KNR 404/1101/2	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km Robocizna'''''''''' Samochód skrzyniowy do 5 t''		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*1,8*0,3+((0,20*3*39)+(0,4*1,5*2)*9+(0,3*1,7*2)*7)*0,075	4,720500	
		RAZEM:	4,720500	m3 4,72
1.1.9	KNR 404/1101/5	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	21,00
1.1.10	KNR 923/201/1	Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe, izolacja przeciwwilgociowa wykonana na podłożu betonowym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,5*80)*2	80,000000	
		RAZEM:	80,000000	m2 80,00

Inspektor Nadzoru
Nr ewidencyjny 6/2001
mgr inż. Krzysztof Szczep