

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: "Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Wroblewskiego 42-44, Katowice - remont instalacji elektrycznych"

Kod CPV:

- 45.31.00.00-3 (roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

Branża: elektryczna

Obiekt:

**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4,
ul. Wroblewskiego 42-44,
40-214 Katowice**

Spis treści:

1. Przedmiot zamówienia
2. Inne wymagania Zamawiającego
3. Załączniki

Katowice, kwiecień 2025 r.

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej oświetlenia w następujących pomieszczeniach: sala nr 9, sala nr 10, sala nr 12, sala nr 15.

Szczegółowy zakres obejmuje:

- a) sala nr 9,
 - demontaż opraw z uwzględnieniem utylizacji,
 - malowanie fragmentu sufitu po demontażu opraw,
 - montaż opraw x 12, LED, z wymiennym źródłem, min. 4500 lm, 4000K.
- b) Sala nr 10,
 - demontaż opraw z uwzględnieniem utylizacji,
 - malowanie fragmentu sufitu po demontażu opraw,
 - montaż opraw x 12, LED, z wymiennym źródłem, min. 4500 lm, 4000K.
- c) sala nr 12,
 - demontaż opraw z uwzględnieniem utylizacji,
 - malowanie fragmentu sufitu po demontażu opraw,
 - montaż opraw x 12, LED, z wymiennym źródłem, min. 4500 lm, 4000K.
- d) sala nr 15,
 - demontaż opraw z uwzględnieniem utylizacji,
 - malowanie fragmentu sufitu po demontażu opraw,
 - montaż opraw x 12, LED, z wymiennym źródłem, min. 4500 lm, 4000K.

Po wykonanych pracach należy:

- wykonać pomiary natężenia oświetlenia oraz sporządzić protokół z wykonanych pomiarów,
- przekazać certyfikaty, deklaracje zgodności na użyte materiały.

1.2. Realizacja przedmiotu zamówienia

Termin wykonania : do 28 dni od daty zawarcia umowy

2. Inne wymagania Zamawiającego

1) Wykonawca uwzględni specyfikację pracy w czynnym obiekcie oświatowym i dostosuje do niej sposób realizacji robót budowlanych po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

7.04.2025r

data i podpis wnioskodawcy

3. Załączniki

- Obliczenia oświetleniowe potwierdzające spełnienie wymagań

INSPEKTOR NADZORU
J. Kowalski
08.04.2025