

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wymiana klimatyzatora w LCN w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego w Braniewie

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana układu klimatyzacji typu multisplit wraz z obsługą serwisową co 6 miesięcy w udzielonym przez wykonawcę 24 miesięcznym okresie gwarancji (4 przeglądy).

Układ klimatyzacji będzie montowany na parterze w budynku nr 4 w Lokalnym Centrum Nadzoru na terenie wojskowym w Braniewie przy ul. Sikorskiego 41.

2. Parametry klimatyzatorów:

- typ multisplit z dwoma jednostkami wewnętrznymi o mocy nie mniejszej niż 3,5 kW każda i jedną zewnętrzną.
- bez komunikacji przez internet;
- jednostki wewnętrzne - ściennie;
- sterowanie pilotem;
- inwerter;
- klimatyzatory powinny posiadać wszelkie dopuszczenia, oznaczenie i atesty wymagane przepisami polskimi i Unii Europejskiej.

3. Ponad to zakres zamówienia obejmuje:

- 3.1 Demontaż istniejącego układu klimatyzacji (typu multisplit z dwoma jednostkami wewnętrznymi) z utylizacją czynnika chłodniczego;
- 3.2 Zakup i dostawa oraz montaż nowej instalacji chłodniczej;
- 3.3 Zakup, dostawa i montaż nowej instalacji sterowniczej;
- 3.4 Adaptacja istniejącej instalacji elektrycznej zasilającej do potrzeb nowych urządzeń klimatyzacyjnych;
- 3.5 Przeprowadzenie wymaganych prób i testów urządzeń i instalacji oraz sporządzenie protokołów;
- 3.6 Wykonanie czterech przeglądów zamontowanych urządzeń co ok. sześć miesięcy w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta. Terminy przeglądów gwarancyjnych będą każdorazowo indywidualnie uzgadniane przez strony;

- 3.7 Realizację przez Wykonawcę wszelkich czynności dotyczących realizacji zamówienia, wynikających z obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej przepisów dotyczących gospodarowania gazami cieplarnianymi;
- 3.8 Przeszkolenie personelu Zamawiającego, w czasie trwania odbiorów końcowych z obsługi wszystkich urządzeń objętych przedmiotem umowy.

4. Termin realizacji

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – **do 12.12.2024 r.**

5. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne:

- Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac wraz z wywozem odpadów. Odpady należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do okazania dowodów przekazania odpadów do zakładu utylizacji;
- Przygotowanie kompletu dokumentacji dla Zamawiającego, w którego skład będą wchodzić m.in.: instrukcje dostarczonych urządzeń, licencje, certyfikaty, karty gwarancyjne urządzeń (w języku polskim);
- Założenie książki konserwacji i napraw klimatyzatora;
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w związku z prowadzonymi pracami, zarówno na terenie objętym pracami, jak i przyległym, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.

6. Realizacja opłat za wykonane roboty.

Do faktury za wykonanie zadania należy załączyć protokół odbiorów usługi.

Wykonanie robót potwierdza w protokole Kierownik SOI lub osoba przez niego upoważniona, przedstawiciel Głównego Użytkownika, przedstawiciel wykonawcy wymieniony w umowie lub posiadający pisemne jego upoważnienie. Wzór protokołu według załącznika.