
	Zamierzenie budowlane: ul. Dobrowa-Musnickiego 26/19, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 500 203 846	
	Instytuterska Pracownia Budowlana Zbigniew Czerwinski ul. Dobrowa-Musnickiego 26/19, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 500 203 846	
DOSTOSOWANIE KOCÓW DLA PSÓW W KPP W SŁUBICACH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW		
adres inwestycji: ul. Kazimierza Wielkiego 1, dz. nr 1032 i 1033, Słubice Komenda Powiatowa Policji		
imię i nazwisko: _____ nr upr. _____		
Projektował:	mgr inż. arch. Adam Miżerski upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
Opracował:	Małgorzata Kała –Czerwińska	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Format wydruku 297x480
Branża:	ARCHITEKTURA	Data: 14.08.2024r.
Treść:	PRZEKRÓJ B-B	skala nr rysunku
		1:50
		AB-03

LEGENDA

Ściany projektowane

Wyburzenia

Ściany istniejące



- posadzka w pomieszczeniu socjalnym
- farba gruntująca i nawierzchniowa REMMERS
- posadzka betonowa, gr.5cm, spadek 1,5% w kierunku kratki ściek
- folia ochronna PE
- styropian gr.5cm
- izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej
- podbeton B15, gr.10cm
- piasek ubijany warstwowo 30cm

- posadzka w korycie
- farba gruntująca i nawierzchniowa REMMERS
- posadzka betonowa ze spadkiem 2%, gr. min. 3cm
- folia ochronna PE
- styropian gr. 5cm
- izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej
- podbeton B15, gr. 10cm
- pasek ubijany warstwowo 30cm

- izolacja przeciwwodna
- blok betonowy na zaprawie cementowej M5, gr.25cm
- uszczelniający AQUAFIN-2K (zużycie 3kg/m²), gr.2mm
- izolacja przeciwwodna z mineralnej wełny szklanej, zaprawa
- ściana fundamentowa z bloków betonowych gr.25cm (pod gruntem)

ściana fundamentowa z bloków betonowych gr.25cm
do wys. 40 cm nad gruntem
– tynk mozaikowy np. Baumit
– zaprawa klejąca z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego
– izolacja przeciwwodna z mineralnej, uelastycznionej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-2K (zużycie 3kg/m²), gr.2mm
– blok betonowy na zaprawie cementowej M5, gr.25cm
– izolacja przeciwwodna z mineralnej, uelastycznionej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-2K (zużycie 3kg/m²), gr.2mm
– zaprawa klejąca z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego
– tynk mozaikowy np. Baumit

- tynk mozaikowy np. Baumit
- zaprawa klejąca z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego
- blok betonowy na zaprawie cementowej M5, gr.25cm
- zaprawa klejąca z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego
- tynk mozaikowy np. Baumit
- sciana zewnętrzna z bloków betonowych gr.25cm