

obmiar prac			
l.p.	Rodzaj prac	ilość	jednostka
1	Groszkowanie posadzki	395,00	m <sup>2</sup>
2	Dostawa i montaż płytek granitowych	395,00	m <sup>2</sup>
3	Wykonanie cokolika z płytek granitowych	70,00	mb
4	Dostawa i montaż podziemnego kanału kablowego	23,85	mb
5	Dostawa i montaż koryt kablowe ściennie	3,00	mb
6	Dostawa i montaż rozdzielni elektrycznej	1,00	kpl.
7	Dostawa i montaż gniazd 230V	14,00	szt.
8	Dostawa i montaż instalacji oświetleniowej	1,00	kpl.
9	Dostawa i montaż ścianek suchej zabudowy (podwójna płyta GK układana dwustronnie)	49,50	m <sup>2</sup>
10	Wykonanie zabudowy pionów w systemie suchej zabudowy (podwójna płyta GK układana jednostronnie)	15,00	m <sup>2</sup>
11	Malowanie słupów stalowych	8,40	m <sup>2</sup>
12	Tynkowanie ścian	41,85	m <sup>2</sup>
13	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach murowanych	112,00	m <sup>2</sup>
14	Wykonanie gładzi gipsowych na systemie suchej zabudowy	124,00	m <sup>2</sup>
15	Malowanie ścian na biało	236,00	m <sup>2</sup>
16	Dostawa i montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych 120x200	1,00	szt.
17	Dostawa i montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych 120x200 EI60 z kontrolą dostępu	1,00	szt.
18	Dostawa i montaż sufitu podwieszanego rastrowego	414,00	m <sup>2</sup>
19	Wykuci otworu w ścianie	2,75	m <sup>2</sup>
20	Montaż napdproża REI120 w wykutym otworze drzwiowym	1,00	szt.
21	Dostawa i montaż systemu monitoringu. 2szt. kamer NDV-5702-AL 2MP firmy Bosch lub równoważne	1,00	kpl.
22	Dostawa i montaż instalacji teletechnicznej - 7szt. podwójnych gniazd RJ45 wraz z szafą rackową.	1,00	kpl.