



Fundusze Europejskie  
dla Polski Wschodniej



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



NARODOWY FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
i GOSPODARKI WODNEJ

Nr postępowania ZP.271.1.1.2025



GMINA STAWIGUDA  
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10  
tel.: 89 512 62 02  
[www.stawiguda.pl](http://www.stawiguda.pl) [przetargi@stawiguda.pl](mailto:przetargi@stawiguda.pl)

Stawiguda, 22.01.2025 r.

### **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania: „*Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Pluskach*”

#### **Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ**

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego. wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu.

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – dalej Pzp), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

*W projekcie dotyczący budowy kanału technologicznego w opisie jest zapis, iż kanał ma być wybudowany z rur fi. 110, natomiast na profilu z rysunkiem studni jest informacja o fi. 125, prosimy o doprecyzowanie z jakich średnic, jakich rur ma być wybudowany kanał technologiczny.*

*Jednocześnie informujemy, iż w rurę fi. 110 nie ma możliwości zaciągnięcia 3 rur HDPE fi. 40/3,7 i jeszcze dodatków pakietu mikrorur. Prosimy o doprecyzowanie.*

**Odpowiedź:**

Ciąg kanału technologicznego należy wykonać z dwóch rur osłonowych:

Ø 125 – w której umieścić należy 3 szt. rur światłowodowych Ø 40 oraz wiązkę mikrorur

Ø 110 – niewypełnioną

#### **Pytanie 2**

*Czy Zamawiający dopuszcza przy budowie oświetlenia, zastosowanie słupów stalowych ocynkowanych?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania słupów stalowych spełniających minimalne wymagania wskazane w dokumentacji projektowej.

#### **Pytanie 3**

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu sterowania oświetleniem, aniżeli ten podany w projekcie firmy MICROMEX?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z projektowanego oświetlenia z układem sterowania dopuszczając zastosowanie opraw z wbudowaną redukcją mocy w oprawach zgodnie z załączonym (Załącznik nr 1 do wyjaśnień)

opisem zmian w zakresie oprav oświetleniowych, słupów (zamiana z dwuwęnkowych na jednowęnkowy) i szafy oświetleniowej.

#### Pytanie 4

*Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ: Projekt stałej organizacji ruchu-wg opinii Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie realizacji należy dokonać do 31.12.2022 r. Proszę o wyjaśnienie.*

**Odpowiedź:**

**Oferta uwzględniać powinna wykonanie oznakowania zgodnie z dokumentacją.**

#### Pytanie 5

*Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany nawierzchni na betonową kostkę brukową bezfazową? Była ona stosowana na większości wybudowanych ścieżkach pieszo-rowerowych w Gminie Stawiguda.*

**Odpowiedź:**

**Nawierzchnię ścieżki pieszo rowerowej należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej. Nie dopuszcza się zmiany nawierzchni.**

#### Pytanie 6

*W ogólnej charakterystyce obiektu napisano, że warstwa wiążąca ścieżki pieszo-rowerowej ma być wykonana z betonu asfaltowego AC 16W, natomiast w przedmiarze jest AC 16S. Proszę o potwierdzenie, że warstwa wiążąca ma być wykonana z betonu asfaltowego AC 16W na ścieżce pieszo-rowerowej.*

**Odpowiedź:**

**Do wykonania warstwy wiążącej nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej należy zastosować mieszankę AC16W.**

#### Pytanie 7

*W ogólnej charakterystyce obiektu napisano, że warstwa wiążąca na zjazdach ma być wykonana z betonu asfaltowego AC 16W, natomiast w przedmiarze jest AC 16S. Proszę o potwierdzenie, że warstwa wiążąca ma być wykonana z betonu asfaltowego AC 16W na zjazdach.*

**Odpowiedź:**

**Do wykonania warstwy wiążącej nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej na zjazdach należy zastosować mieszankę AC16W**

#### Pytanie 8

*W dokumencie pt. „Errata do opisu projektu wykonawczego” napisano, że warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm powinna mieć 15 cm grubości na zjazdach, natomiast w opisie zamówienia oraz w przedmiarze jest 20 cm. Proszę o określenie grubości podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm na zjazdach.*

**Odpowiedź:**

**Do wykonania wzmocnionej konstrukcji ścieżki pieszo-rowerowej (na zjazdach) należy zastosować warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grub. 20 cm.**

#### Pytanie 9

*W „Errata do opisu projektu wykonawczego” napisano, że warstwa wzmacniająca podłoże z betonu C3/4 powinna mieć 15 cm grubości na zjazdach, natomiast w opisie zamówienia oraz w przedmiarze jest 20 cm. Proszę o określenie grubości warstwy wzmacniającej podłoże z betonu C3/4 na zjazdach.*

**Odpowiedź:**

**Do wykonania wzmocnionej konstrukcji ścieżki pieszo-rowerowej (na zjazdach) należy zastosować warstwę wzmacniającą podłoża z betonu C3/4 o grub. 20 cm.**

#### Pytanie 10

*Proszę o potwierdzenie, że należy zastabilizować pas drogowy żółtymi betonowymi słupkami.*

**Odpowiedź:**

**Niniejsze zamówienie nie obejmuje montażu słupków granicznych pasa drogowego.**

#### Pytanie 11

*Czy w wycenie należy uwzględnić wznowienie granic nieruchomości?*

**Odpowiedź:**

**Niniejsze zamówienie nie obejmuje wznowienia granic nieruchomości.**

#### Pytanie 12

*Załączona stała organizacja ruchu była ważna do 31.12.2022 r. Proszę o wskazanie terminu, do którego Zamawiający zaktualizuje projekt SOR.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokona aktualizacji projektu SOR niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą robót.**

#### Pytanie 13

*W stałej organizacji ruchu napisano, że dopuszcza się zasilanie solarne, hybrydowe lub z sieci do aktywnych elementów organizacji ruchu. Proszę o potwierdzenie, że do wyceny pozycji nr 41 przedmiaru „Wykonanie obustronnego aktywnego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na wysięgniku nad jezdnią” można wybrać sposób zasilania elementów.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza możliwość doboru zasilania aktywnego przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów.**

#### Pytanie 14

*W stałej organizacji ruchu napisano, że dopuszcza się zasilanie solarne, hybrydowe lub z sieci do aktywnych elementów organizacji ruchu. W przedmiarze w poz. 37 „Montaż antyślugowych punktowych aktywnych elementów odblaskowych, z zainstalowanymi pulsującymi diodami LED zasilanych solarnie” napisano, że zasilanie ma być solarne. Proszę o potwierdzenie, że punktowe elementy mają być zasilane solarnie.*

**Odpowiedź:**

**Zasilanie punktowych elementów odblaskowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.**

#### Pytanie 15

*Czy w wycenie należy uwzględnić nasadzenia zastępcze? Jeśli tak, to proszę o wskazanie ilości, lokalizacji oraz parametrów drzew.*

**Odpowiedź:**

W wycenie uwzględnić należy nasadzenia zastępcze w ilości 44 szt. drzew z gatunków: lipa drobnolistna, klon zwyczajny, dąb szypułkowy lub grab pospolity o obwodzie pnia (mierzonym na wysokości 100 cm) min. 12-14 cm.

#### Pytanie 16

*Proszę o dołączenie pozwolenia na wycinkę drzew*

**Odpowiedź:**

Na dziś Zamawiający nie dysponuje decyzją zezwalającą na usunięcie drzew. Procedura wydawania zgody na usunięcie drzew jest w toku. Zakładany termin uzyskania zgody na usunięcie drzew to 24.01.2025 r.

#### Pytanie 17

*W dokumencie dot. inwentaryzacji zieleni napisano, że przewiduje się usunięcie drzew do listopada 2021 r. Proszę o określenie terminu usunięcia drzew.*

**Odpowiedź:**

Zakładany termin usunięcia drzew: do 28.02.2025 r.

#### Pytanie 18

*Proszę o potwierdzenie, że warstwę wzmacniającą podłoże z betonu C3/4 można wykonać metodą na miejscu*

**Odpowiedź:**

SWZ nie przewiduje możliwości wykonania warstwy wzmacniającej podłoże z betonu C3/4 metodą na miejscu.

#### Pytanie 19

*Proszę o potwierdzenie, że właścicielem materiału po wycince drzew i krzewów jest Wykonawca*

**Odpowiedź:**

Drewno z wycinki stanowić będzie własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przewożenia go we wskazane miejsce na terenie Gminy STAWIGUDA.

#### Pytanie 20

*Proszę o dołączenie opinii geotechnicznej wraz z kartami odwiertu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołącza dokumentację geotechniczną (załącznik nr 2).

#### Pytanie 21

*W dokumentacji napisano, że należy wykonać tablice informacyjną? Jeśli tak, to proszę o wskazanie parametrów oraz ilości tablic.*

**Odpowiedź:**

Zamówienie nie obejmuje montażu tablic informacyjnych.

**Pytanie 22**

*Na mapie dołączonej do projektu wykonawczego ściek uliczny z kostki betonowej jest w ok. km 1+430 do 1+515 SP oraz w km 1+440 SL, natomiast na mapie dołączonej do projektu budowlanego ściek uliczny z kostki betonowej jest od km 0+000 do 1+440 SL. Proszę o jednoznaczne wskazanie miejsca, gdzie ma być wykonany ściek uliczny z kostki betonowej.*

**Odpowiedź:**

Ściek uliczny należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży drogowej.

**Pytanie 23**

*Proszę o określenie czy ściek uliczny od strony jezdni ma być ograniczony krawężnikiem czy opornikiem, ponieważ przekroje konstrukcyjne wskazują dwa rozwiązania.*

**Odpowiedź:**

Krawężnik betonowy zaprojektowano na połączeniu ścieżki pieszo-rowerowej ze ściekiem ulicznym w km 1+428 – 1+513 po stronie prawej. Pozostałe obramowanie ścieżki pieszo-rowerowej należy wykonać z oporników betonowych.

**Pytanie 24**

*W miejscach gdzie nie ma ścieku ulicznego z kostki betonowej przekroje konstrukcyjne wskazują pobocze o szerokości 0,46 m o nieznanej konstrukcji. Czy na poboczu na być wykonany grunt rodzimy czy podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5? Jeśli będzie podbudowa z kruszywa łamanego to proszę o wskazanie grubości warstwy.*

**Odpowiedź:**

Obecne pobocze drogi powinno pozostać nienaruszone. W przypadku jego uszkodzenia zamawiający zobowiązany będzie przewrócić stan pierwotny.

**Pytanie 25**

*Czy w km ok. 0+393 należy wykonać rurę osłonową na sieci kanalizacji sanitarnej?*

**Odpowiedź:**

Zamówienie nie obejmuje wykonania rur osłonowych na sieci kanalizacyjnej.

**Pytanie 26**

*Od km ok. 0+498 do km 0+645 przebiega pod ścieżką pieszo-rowerową linia sieci elektrycznej. Czy w wycenie należy przyjąć wykonanie rury osłonowej na sieci elektrycznej?*

**Odpowiedź:**

Zamówienie nie obejmuje wykonania rur osłonowych na sieci elektrycznej.

**Pytanie 27**

*Czy w km ok. 1+510 należy wykonać rurę osłonową na sieci telekomunikacyjnej?*

**Odpowiedź:**

Zamówienie nie obejmuje wykonania rur osłonowych na sieci telekomunikacyjnej.

#### **Pytanie 28**

*W km ok. 0+270 znajduje się znak D-15. Czy należy w wycenie uwzględnić przesunięcie znaku?*

**Odpowiedź:**

**Przestawienie kolidującego znaku należy uwzględnić w wycenie.**

#### **Pytanie 29**

*Czy obok przystanku autobusowego w km ok. 0+270 należy wykonać płytki wskaźnikowe?*

**Odpowiedź:**

**W miejscu obecnego przystanku autobusowego w km 0+270 należy wykonać pas ostrzegawczy z płyt betonowych z wypustkami koloru żółtego 8x40x40 cm na długości 15 m.**

#### **Pytanie 30**

*Według wizji w terenie w km 0+105 znajduje się istniejący zjazd z kostki betonowej. Czy w wycenie przyjąć rozbiórkę kostki betonowej wraz z krawężnikiem?*

**Odpowiedź:**

**Oferta uwzględniać powinna roboty rozbiórkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.**

#### **Pytanie 31**

*W projekcie SOR napisano, że znaki A-30, T-14 i B-33 „ograniczenie prędkości do 40 km/h” mają być znakami aktywnymi. Czy Zamawiający potwierdza, że wymienione znaki należy wycenić jako aktywne?*

**Odpowiedź:**

**Oferta uwzględniać powinna wykonanie oznakowania zgodnie z dokumentacją wraz z montażem znaków aktywnych.**

#### **Pytanie 32**

*Na mapie SOR w km 0+887 jest znak B-33 „ograniczenie prędkości do 60 km/h” z opisem jako aktywny. Czy Zamawiający potwierdza, że znak B-33 w km 0+887 należy wycenić jako aktywny?*

**Odpowiedź:**

**Oferta uwzględniać powinna wykonanie oznakowania zgodnie z dokumentacją wraz z montażem znaków aktywnych.**

#### **Pytanie 33**

*W projekcie wykonawczym branży elektrycznej są zapisy, że oświetlenie uliczne musi być sterowane w oparciu o system Micromex co wymaga zastosowania dużo droższych materiałów m.in.:*

- dwuwętkowe słupy oświetleniowe
- uchwyty do montażu czujników ruchu na słupie
- dodatkowe czujniki ruchu montowane na słupie
- dodatkowy sterownik montowany we wnęce słupowej
- dodatkowe sterowniki montowane w szafie oświetleniowej

*Proszę o udzielenie informacji czy Gmina Stawiguda korzysta z systemu zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym oraz posiada oprogramowanie do zdalnego sterowania oświetleniem w tym zdalnego połączenia po kartach sim GPRS oraz sterowanie i diagnostyka każdej oprawy osobno?*

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z projektowanego oświetlenia z układem sterowania dopuszczając zastosowanie opraw z wbudowaną redukcją mocy w oprawach zgodnie z załączonym (Załącznik nr 1 do wyjaśnień) opisem zmian w zakresie opraw oświetleniowych, słupów (zamiana z dwuwędkowych na jednowędkowy) i szafy oświetleniowej.

#### Pytanie 34

*Jeżeli Gmina Stawiguda nie korzysta z w/w systemu czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z systemu Micromex co znacznie ograniczy koszty całej inwestycji i pozwoli zaoszczędzić środki budżetowe:*

*Wyrażenie zgody na:*

- jednowędkowe słupy oświetleniowe*
- brak uchwyty do montażu czujników ruchu na słupie*
- brak dodatkowej czujniki ruchu montowanej na słupie*
- brak dodatkowego sterownika montowanego we wnęce słupowej*
- brak dodatkowego sterownika montowanego w szafie oświetleniowej*
- sterowanie za pomocą zegara astronomicznego z szafy oświetleniowej zamiast sterowników Micromex (sterowanie z zegara astronomicznego jest mniej awaryjnym systemem sterowania oraz mniej kosztownym w przypadku awarii czy napraw konserwacyjnych)*
- pozostałe zapisy projektu pozostają bez zmian.*

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z projektowanego oświetlenia z układem sterowania dopuszczając zastosowanie opraw z wbudowaną redukcją mocy w oprawach zgodnie z załączonym (Załącznik nr 1 do wyjaśnień) opisem zmian w zakresie opraw oświetleniowych, słupów (zamiana z dwuwędkowych na jednowędkowy) i szafy oświetleniowej.

#### Pytanie 35

*Czy Zamawiający potwierdza, że do zabezpieczenia krawędzi ścieżki należy użyć barier ochronnych U12-a (tzw. "trzepak") w kolorze biało-czerwonym?*

Odpowiedź:

Do zabezpieczenia ruchu pieszych zastosować należy bariery stalowe U-11a (szczelinkowe) kolor grafitowy RAL 7016

#### Pytanie 36

*Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew?*

Odpowiedź:

Na dziś Zamawiający nie dysponuje decyzją zezwalającą na usunięcie drzew. Procedura wydawania zgody na usunięcie drzew jest w toku. Zakładany termin uzyskania zgody na usunięcie drzew to 24.01.2025 r.

#### Pytanie 37

*Co z drewnem z wycinki?*

Odpowiedź:

Drewno z wycinki stanowić będzie własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przewożenia go we wskazane miejsce na terenie Gminy STAWIGUDA.

#### Pytanie 38

*Czy w wycenie należy uwzględnić usunięcie karp?*

**Odpowiedź:**

W ramach zamówienia należy usunąć wskazane drzewa oraz krzewy kolidujące z projektem wraz z karpinami.

#### Pytanie 39

*Czy Zamawiający posiada Projekt Techniczny?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada Projektów technicznych. Zakres robót został opisany we wzorze umowy, projekcie budowlanym, projektach wykonawczych (b. drogowej, b. elektrycznej, b. teletechnicznej), projekcie stałej organizacji ruchu, projekcie inwentaryzacji zieleni, projekcie inwentaryzacji zieleni oraz w specyfikacji technicznej.

#### Pytanie 40

*Czy w wycenie należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej pod realizację ścieżki?*

**Odpowiedź:**

Koszty zajęcia pasa drogowego należy uzgodnić z zarządcą drogi – Powiatową Służbą Drogową

#### Pytanie 41

*Według projektu należy wybudować 2x rura 110 a w jednej z nich umieścić 3 x rura światłowodowa plus pakiet mikro rurek co jest technicznie nie wykonalne z powodu za małej średnicy rury 110. Należy zastosować tu rurę 125. Czy w związku z tym Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie projektowe? Proszę o zajęcie stanowiska.*

**Odpowiedź:**

Ciąg kanału technologicznego należy wykonać z dwóch rur osłonowych:

Ø 125 – w której umieścić należy 3 szt. rur światłowodowych Ø 40 oraz wiązkę mikrorur

Ø 110 – niewypełnioną

#### Pytanie 42

*Wg projektu należy wybudować studnie kablowe SK1. W tych studniach brak możliwości technicznych do połączenia rur światłowodowych i pakietu. Proszę o wyjaśnienie powyższej kwestii?*

**Odpowiedź:**

Kanał teletechniczny należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

#### Pytanie 43

*Czy Zamawiający dopuszcza wybudowanie kanału z samych rur 110? (bez rur światłowodowych i mikrorur)?*

**Odpowiedź:**

Ciąg kanału technologicznego należy wykonać z dwóch rur osłonowych:

Ø 125 – w której umieścić należy 3 szt. rur światłowodowych Ø 40 oraz wiązkę mikrorur

Ø 110 – niewypełnioną.



#### Pytanie 44

*W projektach przedstawionych przez Zamawiającego są zapisy, że należy zastosować sterowanie firmy Micromex. Czy Zamawiający korzysta już z takiego systemu/oprogramowania do zdalnego zarządzania oświetleniem? Brak takiego systemu będzie powodował również brak możliwości konfiguracji i uruchomienia w/w systemu po wykonanej inwestycji ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia i SWZ brak jest informacji aby wykonawca dostarczał dodatkowo oprogramowanie w/w firmy co znacznie powiększyłoby koszty inwestycji.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający rezygnuje z projektowanego oświetlenia z układem sterowania dopuszczając zastosowanie opraw z wbudowaną redukcją mocy w oprawach zgodnie z załączonym (Załącznik nr 1 do wyjaśnień) opisem zmian w zakresie opraw oświetleniowych, słupów (zamiana z dwuwęnkowych na jednowęnkowy) i szafy oświetleniowej.**

#### Pytanie 45

*Proszę o sprecyzowanie z jakiej nawierzchni ma być wykonana ścieżka pieszo - rowerowa? W dostarczonej dokumentacji widnieje zapis o nawierzchni z kostki betonowej oraz z betonu asfaltowego.*

**Odpowiedź:**

**Nawierzchnię ścieżki pieszo rowerowej należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej.**

#### Pytanie 46

*W dokumentacji technicznej znajdują się zapisy, że należy zastosować sterowanie firmy Micromex: czujniki ruchu, sterowniki w dodatkowej wnęce słupowej, sterowniki w szafie oświetleniowej.*

*Czy Gmina Stawiguda posiada oprogramowanie do zdalnego zarządzania oprawami oświetleniowymi, którym można sterować dane obwody elektryczne?*

*Mając na uwadze awaryjność i wysokie koszty w/w systemu proszę o wyrażenie zgody na rezygnację z w/w rozwiązań i zastosowania prostszego sterowania np. na podstawie zegarów astronomicznych.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający rezygnuje z projektowanego oświetlenia z układem sterowania dopuszczając zastosowanie opraw z wbudowaną redukcją mocy w oprawach zgodnie z załączonym (Załącznik nr 1 do wyjaśnień) opisem zmian w zakresie opraw oświetleniowych, słupów (zamiana z dwuwęnkowych na jednowęnkowy) i szafy oświetleniowej.**

#### Pytanie 47

*Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentach załączonych do postępowania odnośnie kanału technologicznego.*

*Przedmiar zakłada dwie rury PCV 110.*

*Projekt mówi, że mają być 2x HDPE 110/6,3 i w jednej z nich 3x40+wiązka mikrorur 7x12.*

*Ponad to w rurę 110 nie zmieści się 3x40 + wiązka mikrorur 7x12*

*Powinno być:*

*kanał technologiczny KTU*

*1x110/6,3 + 3x40 + wiązka mikrorur 7x12*

*albo*

*kanał technologiczny KTP*

*1x110/6,3 + 1x125/7,1 a w niej (3x40 + wiązka mikrorur 7x12)*

*Proszę o przedstawienie rozwiązania jakie należy przyjąć do kalkulacji.*

Odpowiedź:

Ciąg kanału technologicznego należy wykonać z dwóch rur osłonowych:

Ø 125 – w której umieścić należy 3 szt. rur światłowodowych Ø 40 oraz wiązkę mikrorur

2Ø 110 – niewypełnioną.

#### Pytanie 48

*Proszę o informację jakie są wymagania co do systemu sterowania oprawami. W dokumentacji ulokowano konkretny produkt, a nie opis funkcjonalności systemu. Proponowany system wiadomej firmy generuje dodatkowe koszty związane z dodatkowym uchwytem na czujnik, drugą wnęką w słupie i uruchomieniem. Bez informacji o wymaganych funkcjach systemu nie jesteśmy w stanie wycenić zamiennego sterowania, a przecież prawo zamówień publicznych pozwala takowe zastosować. Jako, że firma wykonująca projekt jest z racji lokalizacji raczej powiązana z producentem systemu w późniejszym postępowaniu nie uzyskamy zapewne zgody projektanta na rozwiązanie zamienne.*

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z projektowanego oświetlenia z układem sterowania dopuszczając zastosowanie opraw z wbudowaną redukcją mocy w oprawach zgodnie z załączonym (Załącznik nr 1 do wyjaśnień) opisem zmian w zakresie opraw oświetleniowych, słupów (zamiana z dwuwnękowych na jednownękowy) i szafy oświetleniowej.

#### Pytanie 49

*W projekcie wykonawczym wskazano, że kanał technologiczny ma być wykonany z 2 rur osłonowych PVC fi 110/ 6.3. W jednej rurze należy umieścić 3 rury światłowodowe i jedną wiązkę mikrorur. Druga rura osłonowa ma zostać pusta.*

*Proszę o wskazanie czy rury osłonowe mają być gładkie czy karbowane, jakiego rodzaju- PVC, HDPE, RHDPE? Jakich parametrów, rozmiarów mają być 3 rury światłowodowe? Z ilu rurek i jakich parametrów, rozmiarów ma się składać wiązka mikrorurek?*

Odpowiedź:

Ciąg kanału technologicznego należy wykonać z dwóch rur osłonowych:

Ø 125 – w której umieścić należy 3 szt. rur światłowodowych Ø 40 oraz wiązkę mikrorur

Ø 110 – niewypełnioną

Materiał do wykonania kanalizacji teletechnicznych opisany został w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

#### Pytanie 50

*W zakresie zadania do wykonania jest ściek z czterech rzędów kostki bet. prostokątnej w ilości 102mb. Proszę o podanie szerokości projektowanego ścieku.*

Odpowiedź:

Ściek powinien mieć szerokość odpowiadającą szerokości 4 kostek 10x20 cm ułożonych obok siebie, tj. około 40 cm.

#### Pytanie 51

*Zaprojektowano ułożenie płyt wskaźnikowych (ostrzegawczych) żółtych 8\*40\*40 przy przejściach dla pieszych oraz na peronach przystanków autobusowych. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki wskaźnikowej (ostrzegawczej) żółtej o wymiarach 8\*10\*20?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki wskaźnikowej.

#### **Pytanie 52**

*Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie kolumny „krotność” z przedmiaru robót elektrycznych.*

**Odpowiedź:**

W ocenie Zamawiającego prośba nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ obejmującej przedmiotowe zamówienie i wobec powyższego pozostaje bez odpowiedzi.

#### **Pytanie 53**

*Zgodnie z opisem technicznym oraz przekrojami normalnymi warstwa ścieralna projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej ma zostać wykonana z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. Załączony przedmiar robót wskazuje na wykonanie nawierzchni ścieralnej projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz dodatkowej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 4 cm. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie konstrukcji ścieżki pieszo-rowerowej do wykonania.*

**Odpowiedź:**

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej:

- 4 cm - warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 jak dla KR-1
- 4 cm - warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 jak dla KR-1
- 15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
- 15 cm - warstwa wzmacniająca podłoże z betonu C3/4

Wzmocniona konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej (na zjazdach):

- 4 cm - warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 jak dla KR-1
- 4 cm - warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 jak dla KR-1
- 20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
- 20 cm - warstwa wzmacniająca podłoże z betonu C3/4

#### **Pytanie 54**

*Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu do ustawienia są 2 znaki aktywne A-30, 3 znaki aktywne B-33, 2 znaki aktywne D-6b oraz 2 znaki aktywne T-14.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania wskazanych znaków jako aktywnych.

#### **Pytanie 55**

*Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu do wykonania jest 9,46 m2 oznakowania poziomego grubowarstwowego w kolorze czerwonym.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania wskazanych wskazanego oznakowania poziomego.

#### Pytanie 56

*Zgodnie z projektem wykonawczym kanału technologicznego do ułożenia są 2 rury DN110. W jednej z rur należy umieścić 3 rury światłowodowe DN40 oraz wiązkę mikrorury. Zdaniem doświadczonego wykonawcy branży teletechnicznej minimalna średnica rury, w której istnieje możliwość umieszczenia 3 rur światłowodowych DN40 oraz wiązki mikrorury wynosi DN125. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie średnic rur kanału teletechnicznego jakie należy uwzględnić w wycenie.*

#### Odpowiedź:

Ciąg kanału technologicznego należy wykonać z dwóch rur osłonowych:

Ø 125 – w której umieścić należy 3 szt. rur światłowodowych Ø 40 oraz wiązkę mikrorur

Ø 110 – niewypełnioną.

Uwzględniając powyższe Zamawiający zmienia terminy w postępowaniu:

Termin składania ofert: 29.01.2025 r. o godz. 9:45

Termin otwarcia ofert: 29.01.2025 r. o godz. 9:50

Termin związania ofertą: 27.02.2025 r.

Ponadto Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana treści SWZ staje się jej integralną częścią i jest wiążąca przy składaniu ofert oraz zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda>, zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 Pzp.

Zamawiającym stosowanie do art. 271 ust. 1 Pzp dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

Załącznik 1 - Opis zmian w zakresie branży energetycznej

Załącznik 2 - Opinia geotechniczna

Załącznik 3 - Oświetlenie - poprawiony