

## PRZEDMIAR ROBÓT

Egz. nr: .....

Budowa : **Wykonanie modernizacji budynków pozostających w Zarządzie ZGM -Modernizacja piwnicy winiarskiej**

Adres : ul.Generała Józefa Sowińskiego 3 65-419 Zielona Góra

**Wykonanie hydroizolacji pionowej przy ścianie południowej budynku oraz opaski żwirowej przy ścianie południowej i północnej.**


Zamawiający : **Urząd Miejski w Zielonej Górze-Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Adres :  
ul. Zjednoczenia 110      65-120 Zielona Góra.

Opracował : mgr inż. Sławomir Wróbel

Zamawiający :

Wykonawca :

  
**INSPEKTOR NADZORU**  
mgr inż. Sławomir Wróbel  
upr. 17492/2012  
I.BS/0020/WB/K6/18  
w spec. konstr.-bud.

Budowa : Wykonanie modernizacji budynków pozostających w Zarządzie ZGM -Modernizacja piwnicy winiarskiej

Adres : ul.Generala Józefa Sowińskiego 3 65-419 Zielona Góra

**Wykonanie hydroizolacji pionowej przy ścianie południowej budynku oraz opaski żwirowej przy ścianie południowej i północnej.**

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
1	KNR 201-0205-04-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96	46.440	m <sup>3</sup>
2	KNR 201-0214-04-00	Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o ładowności: do 5 t Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96	46.440	m <sup>3</sup>
3	KNR 401-0107-08-00	Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.	12.000	m <sup>2</sup>
4	KNR 201-0217-04-00	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m <sup>3</sup> , w gruncie kategorii: III Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96	45.300	m <sup>3</sup>
5	KNR 202-0607-03-00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej- obiektów ziemnych: kanałów, rowów itp.- analogia Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96	69.010	m <sup>2</sup>
6	KNR 201-0410-01-00	Budowle i roboty ziemne hydrotechniczne - uszczelnienie zapory ziemnej rdzeniem glinowym Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96	55.080	m <sup>3</sup>
7	KNR 231-0402-04-00	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96	3.310	m <sup>3</sup>
8	KNR 231-0407-01-00	Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96	55.100	m
9	KNR 231-0114-03-00	Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm- Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96	27.580	m <sup>2</sup>

- Koniec zestawienia -

INSPEKTOR NADZORU  
W SŁUŻBIE  
[Podpis]